



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
598

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την Π.2079/662/3.4.1985 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ. 225/14.5.85 τ.Δ') για την επέκταση του χώρου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και του 33ου Νηπιαγωγείου Αθηνών 1

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την παραλλαγή της χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Κορίνθου μεταξύ Χ.Θ. 18 + 500 έως Χ.Θ. 25 + 650 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις παρακαταθέσεως αποζημιώσεως για απαλλοτρίωση ακινήτων προς ικανοποίηση αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας 3

Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση στην κοινότητα Αυλωναρίου Ν. Εύβοιας 4

Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας κληρονόμων Σερ. Πετροκωστοπούλου στο Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας 5

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων πέντε πολεοδομικών ενότητων του δήμου Λαγκαδά (Ν. Θεσ/νίκης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου στα όρια σύνδεσης 6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Πύργου (Ν. Ηλείας) 7

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Α.9596/1351/Ν.17580 (1)

Βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την Π.2079/662/3.4.1985 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ. 225/14.5.85 τ.Δ') για την επέκταση του χώρου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και του 33ου Νηπιαγωγείου Αθηνών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 του Ν.Α. 797/1979 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων».
2. Την Π.2079/662/3.4.1985 (ΦΕΚ 225/14.5.1985 τ.Δ') κοινή υπουργική απόφαση με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για την επέκταση του χώρου του 16ου Δημοτικού Σχολείου

Αθηνών και του 33ου Νηπιαγωγείου Αθηνών.

3. Το γεγονός ότι η απαλλοτρίωση αυτή δε συνετελέστηκε εμπρόθεσμα, βεβαιώνουμε:

Ό,τι η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την Π.2079/662/3.4.1985 (ΦΕΚ 225/14.5.85 τ.Δ') κοινή υπουργική απόφαση, για την επέκταση του χώρου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και του 33ου Νηπιαγωγείου Αθηνών, ανακλήθηκε αυτοδίκαια για ολόκληρη την έκταση εμβαδού 1060 Μ2, που βρίσκεται στην περιοχή Αμπελοκήπων Δήμου Αθηναίων, μεταξύ των οδών Τσόχα, Τμ. Φιλήμωνος και δύο ανωνύμων οδών που εικονίζεται με κλίμακα 1:200 και με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Ιανουαρίου 1985 με αριθμό 537 κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα του Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Καζούρη, το οποίο έχει θεωρήσει για τη Διεύθυνση Γηπέδων του Ο.Σ.Κ. ο Τοπογράφος Μηχανικός Γεώργιος Μορφόπουλος, γιατί δε συνετελέστηκε εμπρόθεσμα.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 1988

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αριθ. Μ.1930/1268

(2)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την παραλλαγή της χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Κορίνθου μεταξύ Χ.Θ. 18 + 500 έως Χ.Θ. 25 + 650.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Α/τος 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητας των Νομαρχών προς κήρυξη αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Β.Δ/τος 532/1972 «περί κωδικοποίησης εις ενιαίο κείμενο των περί ιδρύσεως του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ισχυουσών διατάξεων», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την παραλλαγή της χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Κορίνθου μεταξύ χ.θ. 18 + 500 έως χ.θ. 25 + 650, έκτασης συνολικού εμβαδού 186009 μ² που φαίνεται με κλίμακα 1:1000 και με κόκκινη περιβάλλουσα γραμμή στο με αρ. 1520/15.9.87 κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα του ΟΣΕ Α.Ε. που συντάχθηκε από το Ν. Κουτρούμάνο και θεωρήθηκε στις 5.5.88 από το Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Δημ. Καλυβιώτη.

Στην απαλλοτρίωση δεν περιλαμβάνονται οι εκτάσεις εκείνες που στον κτηματολογικό πίνακα φέρονται ότι ανήκουν στο Δημόσιο.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Λυκούδης Άγγελος, 2) Μανεράς Σταμάτιος κ.λπ.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 1988

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γ. ΠΕΤΣΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθ. 1869

(3)

Ανακοινώσεις παρακαταθέσεως αποζημιώσεως για απαλλοτρίωση ακινήτων προς ικανοποίηση αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», γνωστοποιούμε:

α) Σε όσους έχουν ή διεκδικούν δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με τη 1290/7.7.83 απόφαση του Νομάρχου Αιτωλίας (ΦΕΚ 336/29.7.83 τεύχος Δ') για την κάλυψη αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή Ακτίου Βονίτσας.

β) Τους ενυπόθηκους δανειστές και τους τρίτους διεκδικητές των ακινήτων αυτών, ότι η αποζημίωση της εδαφικής επιφάνειας και των επικειμένων της, όπως περιγράφονται στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα, η οποία καθορίστηκε με την ΤΥ 3482/29.4.1987 απόφαση του Νομάρχου Αιτωλίας έχει παρακατατεθεί στο Δημόσιο ταμείο Βόνιτσας.

Σχετικά έχει εκδοθεί το 3396/2.6.88 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης δρχ. 798.000.

Η αποζημίωση θα αποδοθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωρισθούν δικαιούχοι κατά τη νόμιμη διαδικασία.

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόνιτσα, 10 Αυγούστου 1988
Με εντολή Νομάρχου
Ο Οικονομικός Έφορος
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ. ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ

Αριθ. 906

(4)

Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση στην κοινότητα Αυλωναρίου Ν. Εύβοιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι από την κοινότητα Αυλωναρίου κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Κύμης το ποσό των 38.300 (τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων) υπέρ δικαιούχων ύστερα από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για διάνοιξη δρόμου στην κοινότητα Αυλωναρίου στη θέση ΑΛΩΝΙΑ (ιδιοκτησίας Νικολάου Μακρυνκόλα).

Σχετικό το 5160/19.7.88 γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης ποσού δρχ. 38.300.

Αυλωνάρι, 5 Αυγούστου 1988
Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Αριθ. 1909

(5)

Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας κληρονόμων Σερ. Πετροκωστοπούλου στο Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ο Δήμος Καρπενησίου με το 6403/8.8.88 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Καρπενησίου, κατέθεσε ποσό δρχ. (2.392.880) υπέρ των κληρονόμων Σερ. Πετροκωστοπούλου από αποζημίωση ιδιοκτησίας τους, που απαλλοτριώ-

θηκε αναγκαστικά σύμφωνα με την 29/88 ΑΔΣ, ήτοι: 299,11 τ.μ. × 8.000 δρχ. = 2.392.880 δρχ. (η τιμή μονάδος καθορίστηκε με την 1/88 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας).

Καρπενήσι, 9 Αυγούστου 1988

Ο Αντιδήμαρχος
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΤΣΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(6)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων πέντε πολεοδομικών ενότητων του δήμου Λαγκαδά (Ν. Θεσ/νίκης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου στα όρια σύνδεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1512/85 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6), 7 (παρ. 1, 2 και 4)).

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 και 16 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 1647/86 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

5. Την υπ' αρ. 73858/3661/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) δήμου Λαγκαδά (Ν. Θεσ/νίκης)» (ΦΕΚ 1184/Δ/87).

6. Την υπ' αρ. 75724/1151/30.12.83 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β) και ειδικότερα το άρθρο 4.

7. Την υπ' αρ. 13910/439/88 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης περιοχής του δήμου Λαγκαδά (Ν. Θεσ/νίκης)».

8. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ. 3).

9. Την υπ' αρ. Υ.1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

10. Την υπ' αρ. Υ.1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανώλη Παπαστεφανάκη» (ΦΕΚ 549/Β).

11. Τις υπ' αρ. 91/86, 39/87, 40/87, 41/87 και 59/87 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά.

12. Την υπ' αρ. 1040/συν.32/16.7.87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσ/νίκης.

13. Τις υπ' αρ. 120/1988 και 288/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται: 1) το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων πέντε (5) πολεοδομικών ενότητων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V του δήμου Λαγκαδά (Ν. Θεσ/νίκης) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρασίνου και αναψυχής, χώρων πλατείας, χώρων πλατείας - Ιερών Ναών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικού σχολείου, χώρων αθλητισμού πρόνοιας, χώρου ΚΑΠΗ, χώρου Γυμνασίου - Λυκείου, χώρου πρασίνου (μνημειακού χαρακτήρα) και 2) η τροποποίηση του ρυμο-

τομικού σχεδίου του ίδιου δήμου στα όρια σύνδεσής του με την ως άνω περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα σχετικά δώδεκα (12) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 34333/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

1. α) Στα οικοδομικά τετράγωνα και στα τμήματα οικοδομικών τετραγώνων που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με στοιχείο Α επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ) εκτός από πρατήρια βενζίνης.

β) Πρατήρια βενζίνης επιτρέπονται μόνο σε ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο σε οδούς με πλάτος τουλάχιστον δώδεκα (12) μέτρα.

2. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους πλην των χώρων ειδικών χρήσεων, που καθορίζονται με το άρθρο 1 παράγρ. 1 του παρόντος επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω Π.Δ/τος.

3. Υφιστάμενες χρήσεις που δεν προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, εφόσον λειτουργούν νόμιμα μέχρι τη δημοσίευσή του παρόντος, παραμένουν.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλονται προκήπια πλάτους ενάμισυ (1,5), δύο και μισό (2,5), τεσσάρων (4) και έξι (6) μέτρων καθώς και μεταβλητού πλάτους από δύο (2) έως δεκαπέντε (15) μέτρα, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα: α) εφόσον είχαν στις 10.1.1985.

— ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

— ελάχιστον εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.

β) εφόσον δημιουργούνται με την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης

— Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

— Ελάχιστο εμβαδόν: εκατό (100) τ.μ.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παράγρ. 1 και 2 τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μ.

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10.10.85 Π.Δ/τος «Καθορισμός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και κατωτάτων ορίων κατάτμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 περιοχή του ν: Θεσ/νίκης» (ΦΕΚ 689/Δ).

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

α) για οικοπέδα εμβαδού μέχρι και 200 τ.μ. οκτώ δέκατα (0,8)

β) για οικοπέδα μεγαλύτερα των 200 τ.μ. και για το τμήμα πέραν των 200 τ.μ. έξι δέκα (0,6).

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ.

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικοπέδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.82 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το Ν. 1337/83.

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δεκαπέντε (15) μέτρα.

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, επιβάλλεται η

κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μεγίστου ύψους ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,5) με κλίση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%).

Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για την ένταξη του κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο και το περιβάλλον του (οικιστικό και φυσικό).

8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS).

9. Απαγορεύονται οι κατασκευές που προβλέπονται από τις παράγρ. 1 (περ. β) και 2 του άρθρου 16 του ΓΟΚ/85.

10. Κατ' εξαίρεση οι κατασκευές της ως άνω παρ. 1 εδ. β επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.

11. Επιτρέπεται μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων, εφόσον η συλλεκτική επιφάνεια ταυτίζεται με τις έδρες των στεγών.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 35158/1780

(7)

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Πύργου (ν. Ηλείας).

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

3. Τις διατάξεις του ν. 1685/87 «Κύρωση και τροποποίηση της από 14.11.86 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επιβολή αγορανομικού ελέγχου κ.λπ.» (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 2 και την σε εκτέλεση αυτής υπ' αριθ. 19523/3.3.88 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Παράταση προθεσμίας έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου» (ΦΕΚ 208/Δ).

4. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

5. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη» (549/Β).

6. Την υπ' αριθ. Γ48/15883/1903/8.2.1988 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 142/Β/15.3.88).

7. Την υπ' αριθ. 59907/2496/30.8.1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πύργου» (ν. Ηλείας) (ΦΕΚ 555/Δ).

8. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 100/2.9.87 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Ηλείας προς τους αρμόδιους φορείς.

9. Την υπ' αριθ. 172/1987 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου.

10. Το υπ' αριθ. ΑΠ. ΙΔ. 2887/22.9.1987 έγγραφο της Νομαρχίας Ηλείας, Τμήμα Εμπορίου.

11. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 9032/17.9.1987 έγγραφο της Νομαρχίας Ηλείας, Οικονομική Εφορία Πύργου.

12. Το υπ' αριθ. ΑΠ.ΙΑ. 10413/9.9.87 έγγραφο της Νομαρχίας

Ηλείας, Τμήμα Υγιεινής.

13. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 529762/15.9.1987 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Δ/νση Β, Τμήμα Β/3.

14. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 3542/22.9.1987 έγγραφο της Νομαρχίας Ηλείας, Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας.

15. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 11543/21.9.1987 έγγραφο της Νομαρχίας Ηλείας, Δ/νση Γεωργίας.

16. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 8772/14.9.1987 έγγραφο της Νομαρχίας Ηλείας, Τμήμα Συγκοινωνιών.

17. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 1376 Φ.8085 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου.

18. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 1865/18.9.1987 έγγραφο της Νομαρχίας Ηλείας, Δ/νση Δασών.

19. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 3153/11.9.1987 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

20. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 6064/15.12.1987 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης.

21. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 24010/27 Νοεμβρίου 1987 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Δ/νση Υδατ. Δυναμικού και Φυσικών Πόρων.

22. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

23. Την υπ' αριθ. 2/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ηλείας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του δήμου Πύργου (ν. Ηλείας) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει κυρίως:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του δήμου Πύργου (ν. Ηλείας) για χωρητικότητα της τάξης των 42.000 κατοίκων για την επόμενη πενταετία και ειδικότερα με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης και την ένταξη σε αυτό πυκνοδομημένων, αραιοδομημένων και αδόμητων περιοχών και τη δημιουργία XI πολεοδομικών ενότητων με μέση πυκνότητα οικήσεως και μέσο συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα, όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.4-Π.1.5 σε κλίμακα 1:5.000 ως εξής:

α/α Πολεοδομικές Ενότητες	Μέση πυκνότητα οικήσεως Κατ/Ha	Μέσος Σ.Δ.
I ΛΑΜΠΕΤΙ	95	0,7
II ΕΤΙΑ	165	1,50
III ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ	100	0,7
IV ΚΑΤΑΡΡΑΧΙ	85	0,6
V ΙΦΙΤΟΥ	95	0,7
VI ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ	95	0,7
VII ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	100	0,8
VIII ΚΟΥΒΕΛΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟ-ΧΩΜΑ	180	2,0
IX ΛΑΠΑΤΟ	175	1,75
X ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙ	125	1,35
XI ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	160	1,35

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Τη χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών στο σημερινό κέντρο της πόλης και τη δημιουργία τοπικών κέντρων στις γειτονιές Λαμπέτι, Στρατόπεδο, Κατάρραχι, Λιθαράκια, Ιφίτου, Κούβελος-Αγία Παρασκευή, Κεραμιδάκι, όπου οργανώνονται οι λειτουργίες επιπέδου γειτονιάς.

- Τη χωροθέτηση κοινωνικού εξοπλισμού και ειδικότερα:

- Την οργάνωση της εκπαίδευσης, με τη διατήρηση των υφιστάμενων χώρων της και τη χωροθέτηση νέων.

- Δημοτικών Σχολείων στις γειτονιές Ετιά, Στρατόπεδο, Κατάρραχι, Ιφίτου, Αγίας Παρασκευής, Κούβελος-Κοκκινόχωμα και Κεραμιδάκι.

- Λυκείων-γυμνασίων στις γειτονιές Ιφίτου, Λιθαράκια και Κούβελος-Κοκκινόχωμα.

- Τη χωροθέτηση του Γενικού Νοσοκομείου, νότια της οδού Κολυρίου, στη θέση του Αγίου Παντελεήμονα.

- Τη χωροθέτηση κέντρου υγείας στην ίδια περιοχή (Άγιο Παντελεήμονα).

- Τη χωροθέτηση παιδικών σταθμών στις γειτονιές Λαμπέτι, Ετιά, Στρατόπεδο, Κατάρραχι, Ιφίτου, Αγία Παρασκευή, Κούβελος, Κοκκινόχωμα και Κεραμιδάκι.

- Την οργάνωση των αθλητικών χώρων με τη χωροθέτηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και την επέκταση των υφιστάμενων στη γειτονιά Στρατόπεδο.

- Την οργάνωση πεζοδρόμων, με στόχο την ενοποίηση των κοινόχρηστων και των κοινοφελών χώρων των γειτονιών.

- Την μεταφορά των δύο υφιστάμενων νεκροταφείων και τον καθορισμό των χώρων που καταλαμβάνουν σήμερα σαν «πάρκων».

- Κατά τα λοιπά αναπτύσσονται χρήσεις γενικής κατοικίας.

γ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενότητων σε κατοίκους για την επόμενη πενταετία, των αναγκών σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης και την κατανομή των αναγκών σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως όπως αναφέρονται στους πίνακες Α.11.6, Α.11.2.2, Α.11.2.3. Α.11.2.1.

δ) Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών, όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.11 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

- Ζώνης βιοτεχνίας-χονδρεμπορίου στην περιοχή μεταξύ σταθμού του ΟΣΕ και της εθνικής οδού.

ε) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.7 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

- Τον προσδιορισμό περιοχών ανάπτυξης σχεδίου με την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν.1337/83.

- Τον καθορισμό ζωνών ειδικών κινήτρων (ZEK) στις περιοχές χωροθέτησης των τοπικών κέντρων.

- Τον καθορισμό ζωνών κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ).

Β. Την οργάνωση μεταφορικής υποδομής όπως φαίνεται στο χάρτη Π.2.1.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

- Την οργάνωση του βασικού κυκλοφοριακού δικτύου με στόχο την αποσυμφόρηση του κέντρου και την απομάκρυνση από αυτό της διερχόμενης υπερτοπικής κίνησης με τη δημιουργία παρακαμπτηρίου άξονα και περιφερειακού δακτυλίου.

- Τη χωροθέτηση δύο σταθμών λεωφορείων, στις θέσεις Χαλικιάτικα και Παλιο-Ριζόμυλου.

- Τη χωροθέτηση σταθμού φορτηγών στη συμβολή της εθνικής οδού Πύργου-Κυπαρισσίας με τον περιφερειακό δακτύλιο.

- Τη χωροθέτηση ελικοδρομίου στην περιοχή που καθορίστηκε σαν χώρος για το Γενικό Νοσοκομείο.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2.2.2-3.1.2, Π.2.3.1-2.4.2 και Π.2.6.2-2.7.2 σε κλίμακα 1:5000, και ειδικότερα:

1) Δίκτυο ύδρευσης

- Εφαρμογή της οριστικής μελέτης του εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της πόλης που συντάχθηκε το 1985.

- Ολική αλλαγή του εσωτερικού δικτύου, επέκτασή του και σύνδεσή του με το εσωτερικό υδραγωγείο.

2) Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων

- Εφαρμογή της υπάρχουσας οριστικής μελέτης έργων αποχέτευσης ακαθάρτων (συντάχθηκε το 1980), που προβλέπει διαχωρισμό του υπάρχοντος παντοροϊκού συστήματος, σε χωριστικό σύστημα αποχέτευσης. Τα υπάρχοντα δίκτυα (παντοροϊκού συστήματος) της πόλης θα ενταχθούν στα δίκτυα ομβρίων, ενώ θα κατασκευαστούν σύμφωνα με την οριστική μελέτη νέα δίκτυα ακαθάρτων και Κεντρικός Αποχετευτικός αγωγός, καθώς και εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων για τις οποίες απαιτείται ξεχωριστή (ειδική) μελέτη.

3) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

- Προσαρμογή προγραμμάτων ΔΕΗ-ΟΤΕ, στα προγράμματα γενικότερης οργάνωσης της περιοχής.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια-πυροπροστασία όπως φαίνονται στο χάρτη Π.2.2-3.1.2 σε κλίμακα 1:5000.

Ε. Ακριβή αντίγραφα των παραπάνω δεκατεσσάρων (14) πρωτοτύπων χαρτών και 4 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 35158/1988 πράξη του Τοπογραφικών Εφαρμογών θα είναι ανηρτημένα επί 20 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τμήμα Σχεδίων και Αρχείου της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Πουλίου και Αμαλιάδος 17 για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

2) Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικο-

δομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις και έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ολόκληρος φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».

3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 1988

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΚΟΝΟΣ ΜΑΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΠΙΠΛΩ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΑΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε εκατομμύρια) 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ./κ/ης Ενότητας θ/λ (κατ.)	Εκταση Πολεοδ. Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ. Πολεοδ. Ενότητας (m ² /κατ.)	Επιδρομή Πολ.Ενότητας κατοικίας (m ² /κατ.)	Επιδρομή Πολ.Ενότητας κοιν. κ-τος (m ² /κατ.)	Πληνότητα Πολ.Ενότητας (κατ./Ha)	Ποσοστό Πολ.Ενότητας (%)	Συνολική Χαρητ.Πολ. Ενότητας (κατ.)	Απομείν. Χαρητ. κατά Πολ. Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	p	e	σ	k	u	$\lambda = \frac{\sigma}{k+u} \cdot 10^4$	λ	c=edλ	c'=c-p
1.ΔΑΜΠΕΤΙ	1550	64,4	0.7	40	50	95	0.35	2143	593
2.ΕΤΙΑ	3870	84.4	1.50	30	40	165	0.50	6963	3093
3.ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ	800	104,0	0.70	40	50	100	0.35	3640	2840
4.ΚΑΤΑΡΡΑΧΙ	808	105,3	0.6	40	50	85	0.35	3132	2324
5.ΙΦΙΤΟΥ	250	64,7	0.7	40	50	95	0.35	2151	1901
6.ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ	750	67,6	0.7	40	50	95	0.35	2247	1497
7.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	340	67,7	0.8	40	50	100	0.40	2664	2344
8.ΚΟΥΒΕΛΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ	4890	67.9	2.00	30	40	180	0.50	6111	1221
9.ΛΑΠΑΤΟ	2930	53,2	1.75	30	40	175	0.50	4655	1725
10.ΚΕΡΑΝΙΔΑΚΙ	2320	58.5	1.35	40	50	125	0.40	2925	605
11.ΑΓ.ΑΓΕΛΕΑΡΤΟΣ	3450	71,9	1.35	30	40	160	0.50	5744	2294
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
Σύνολο οίκισμου	21958	808.9						42395	20437

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου οδωμάτων του πίνακα στις μελέτες (θέμα Α-11.6)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1. : ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΠΟΛΗΣ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. και

	Προγραμματικό μέγεθος 1982 κάτοικοι	Επιδρομή γης m ² /κατ.	Σύνολο γης 1987 (3)=(1)X(2)	Αποδεκτή γη 1981 Ha	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987 Ha	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ	42500					
- Νομαρχιακές Υπηρεσίες		0.5	2.14	0.5	1.64	
- Τελωνεία		0.2	0.85	0.045	0.805	
- Υποδομή και κωδικοποίηση						
- Λιμνοθάλασσες						
- Συναρτήρια (Ποταμοί, λίμνες -		0.1	0.43	0.25	0.180	
- Πλημμυρίσματα)		0.7	3.00	2.10	0.90	
- Οργανισμοί κοινής ωφέλειας		0.1	0.43	0.4	0.03	
- Δημόσιες τράπεζες		0.1	0.43	0.075	0.355	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ						
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ						
- Κεντρική πλατεία		1.5	6.44	0.45	5.99	
- Κεντρικό πάρκο		4.0	17.16	1.50	15.66	
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
- Λειτουργία συγκέντρωσης -		0.1	0.43		0.43	
- Μεταφορά, μονοκίνητο		0.3	1.29	0.07	1.22	
- Διεύθυνση						
- Ρουσέτο		0.1	0.43		0.43	
- Λεωφόρος έκδοσης		0.2	0.85		0.85	
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
- Ζώνη Επιχειρήσεων - στέγες		1.2	5.15	4.2	0.95	
- Δημόσια αγορά		0.1	0.43		0.43	
- Χώρος ενοικιασίων						
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ						
- Γενική σχολή		0.2	0.85		0.85	
- Τεχνική σχολή		0.2	0.85	0.18	0.67	
- Άλλη επαγγελματική σχολή		0.1	0.43		0.43	


(συνεχίζεται)

(συνέχεια πίνακα Α-11.2.1.)

	Προγραμματικό μέγεθος 1982	Επιδρομή γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
		(2)	(3)=(1)X(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
7. ΧΤΙΣΤΡΙΑ ΥΠΕΡΑΠΕΡΘΡΩΣΙΑΣ ΠΟΛΗΣ						
- Γενική Νομαρχιακή	100.000	0.4	4.0	0.8	3.2	
- Γραμμοτό	42.500	0.3	1.29	0.76	0.53	
8. ΑΝΑΓΕΝΕΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
- Στάδιο		11.0	47.20	8.0	39.2	
- Κέντρο Γυμναστικής	42.500					
- Πλύνια	42.500	1.0	4.29	3.5	0.79	
9. ΕΚΚΡΟΤΑΣΙΟ	42.500					

ΠΗΓΕΣ: πίνακες Α-5.5.1, Α-11.1.1 και Α-11.1.2.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ




Εθνικό DATUM
Ευρωπαϊκή Μεταφορά προβολή 3^ο
Κέντρος υποδοχής Α στο Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής MATT του κέντρου φαύλου
με 0 στο Α.

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΜΕΤΕΚΤΟΝΟΙ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ	ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΒΙΟ - ΔΑΙΚΑΔΑ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1966
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	Ν. ΡΟΔΙΑΚΗΣ	Πολυκοινοβ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	Γ. ΣΥΝΕΦΑΚΗΣ	Αρχιτέκτων
	Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ	Αρχιτέκτων
	Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ	Αρχιτέκτων

ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Μέθοδος α
Ουτολήφια
Ρόνορ συ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Οριο Περιφερειακής Ενότητας - Γεφυρώσεως
 City Planning Unit-Neighborhood Boundary
 ----- Οριο Πανομοιοποιημένης Περιοχής
 Standardized Built-up Area Boundary
 ----- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
 Street Line (green)
 ----- Οριοδοτική Γραμμή (κόκκινη)
 Building Line (red)
 ----- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οριοδοτική Γραμμή
 Abolished Street or Building Line
 [] Αγνή κατοικία
 Residential
 [] Γενική κατοικία
 General Residential
 ----- Οριο Γ.Δ. και Γ.Π.Π. (οριζ. διακεκομμένη γραμμή)
 TOMEAS I: 0,6
 Κατά Γ.Ο.Κ.
 Κατά Γ.Ο.Κ.
 ΠΡΟΣΤΙΘΗΤΑ 15 - 30%

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: 1:1000
 ΜΕΤΕΤΕΛΕΙΟΝ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ


Γ. 34333/88
 ΕΓΚΡΙΣΗ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 ΠΕΡΙΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΤΩΝ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Μ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
 ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΔΗΜΟΣ 67Α, ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1988
 ΔΙΕΥΤΗΣ
 Η. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π_{2.1}

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

08	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
005	ΛΑΓΚΑΔΑΣ
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



Ελληνικό DATUM

Εγκρίσει: Μηχανισμός προβλεπόμενης

Κεντρικός μηχανισμός: Δι. από Αθήνα

Ο μηχανισμός: τετραγωνισμός του διαγράμματος

είναι της προέλευσης ΝΑΤΙ του κέντρου Θέσσης


με 01 και 02 από Αθήνα

Ο	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	
Ο	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ	

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986
ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ - ΛΑΓΚΑΔΑ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	Ν. ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ	Πολιτικός
	Γ. ΣΥΝΕΘΑΚΗΣ	Αρχιτέκτων
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ	Αρχιτέκτων
	Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ	Αρχιτέκτων

ΝΟΜ
ΔΗΜ
Μεθ
Ουτε
Χρον



Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - *Enclaves*
City Planning Unit-Neighborhood Boundary
Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary
Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)
Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)
Καταργημένη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
Αμιγή Κατοικία
Residential
Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Οριο Γ.Δ. και λοιπών ορίων δόμησης (λευκός τομέας)
ΤΟΜΕΑΣ Ι: 0.6
Κατά Γ.Ο.Κ.
Κατά Γ.Ο.Κ.
ΠΛΟΤΗΤΑ: 15 - 400

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Αρχιτέκτονας Πανεπιστημίου, επιτηρηθείσα μόνο
μετά από τελεσίδικη απόφαση της Ε.Π.Α.Ε.

Γ 34333/88

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΗΣ
ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΙΧΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Η ΘΕΣ/ΝΗΜΟΣ) ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟ-
ΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 16 ΜΑΪΟΥ 1988

Δ/ΤΗΣ

Π. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ


Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π 2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

01	08	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
02	005	ΛΑΓΚΑΔΑΣ
3506	συντάξεις	Τοπογραφικά στοιχεία
3506	συντάξεις	Μηχανολογικά στοιχεία
3506	συντάξεις	Επίγεια
3506	συντάξεις	30/9/1982
3506	συντάξεις	Αύγουστος 1983

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤUM
Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Πόλεως 50°
Κεντρικός μεσημέριος Α. και Α. και Α.
Ο παραπάνω τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι 100 μέτρων ΜΑΤΤ του μετρητή γυαλίου
με 0.11 και 1.1 και Α.

Ο	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	
Ο	ΚΑΝΟΝΙΣ ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ	ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ - ΛΕΓΕΝΔΑ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	Ν. ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ Γ. ΣΥΝΕΣΑΚΗΣ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	Ε. ΠΑΡΑΣΧΕΥΣΤΟΡΑΟΥ Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ

ΚΑ 06.62
18.09**Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.**

- Οριο Πολεοδομικής Ενότητας (Γεωμετρικό)
City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)
- Καταργούμενη Ρυμοτομία ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
- Αγία Οικισμός
Residential
- Γενική Κατοικία
Mixed Residential

ΤΟΜΕΑΣ 1: 0.6

ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ.

ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ.

Γ 3433/88


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Μ.Θ.Ε.Σ.Ν.Ε.Σ.) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ-
ΣΗ ΤΩΝ ΕΥΧΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΑΘΡΙΑ ΕΠΙΘΕ-
ΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Η. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π2.1**ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΣ	08	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΣ	085	ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Δοσ. συντάξεως		Τοπογραφικά στοιχεία Ουτογραμμικά Κτηματολογικά στοιχεία Επίγεια
Τολμή		30/9/1982
Δοσ. συντάξεως		Αύγουστος 1983

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ
Ευρωπαϊκό Μεσογειακό προβάλε 2°
Κεντρικός μεσημέριος 1. - από Αθήνα
Ο παραρτηματικός τετραγωνισμός των διαγράμματος
από την προβάλε 1:1000 του κέντρου πόλεως
από Αθήνα

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Α ΚΟΝΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΚΑΛΑΜΑΚΙΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 11000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΛΑΓΚΑΔΑ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ν. ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ	- Πολεοδόμος
: Γ. ΣΥΝΘΑΚΗΣ	- Αρχιτέκτων
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ	- Αρχιτέκτων
: Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ	- Αρχιτέκτων

N
Δ
V
C
J

ΝΑ 06.62
18.10**Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.**

----- Οριο Πολεοδομικής Ενότητας (City Boundary)
 ----- Οριο Πυκνοδομητικής Περιοχής (Densely Built-up Area Boundary)
 ----- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) (Street Line (green))
 ----- Οριοδομική Γραμμή (κόκκινη) (Building Line (red))
 ----- Καταρτισμένη Ρυμοτομική ή Οριοδομική Γραμμή (Established Street or Building Line)
 [] Ανεγερ. Κτισμένο (Residential)
 [] Γενική Χρήση (General Residential)

----- Οριο Γ.Δ. Μ. (City Planning Unit Boundary)
 ΤΟΜΕΑΣ Ι - 0.5
 ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ.
 ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ.

Γ 34.333/88

ΕΠΙΜΕΛΕΤΗ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΙΧΑΚΤΩΝ ΛΕΙΤΕ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΣ
 ΤΟΥ ΕΡΜΕΥΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
 ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΑ ΔΡΙΑ
 6/10/87 16.10.1988
 Δ/ΥΤΗΣ


Η. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π2.1**ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΑΛΩΝΑ 1:1000


ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

15.11.1987

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ	0.8	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΟΣ	005	ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Δοδος συντάξεως	Υπογραφή	Ομογραφία
Πολύτητα	Κτηματολογικά στοιχεία	Επένδυση
Προς συντάξεως	30/9/1983	
	Αύγουστος 1983	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



Ελλάδα DATUM

Εγκρίση Μεταρρύθμιση προβλ. 30

Εγκρίση μελετητή 11 στο Αθήνα

(1) περιεχόμενα τετραγωνισμού του διαγράμματος

11111 της προβλ. 11111 του τετραγ. 11111

11111 11111 11111 11111 11111

Ο	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΜΠΛΙΑΣ
Ο	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ	ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ - ΔΑΓΚΑΛΑ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	Ν. ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ	Πολεοδόμος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	Γ. ΣΥΝΕΒΑΚΗΣ	Αρχιτέκτων
	Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ	Αρχιτέκτων
	Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ	Διευθυντής

ΝΟΤ
ΔΙΕΥ
ΜΕΣ
ΟΨΙ
ΧΩΣ

KA 06.62
17.09

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.



- | | |
|--|--|
| | Όριο Πληθυσμιακής Έντασης / Community City Planning Unit Neighborhood Boundary |
| | Όριο Πυκνωμένου Αρδευόμενου / Densely Built-up Area Boundary |
| | Παλαιότερος Γραμμής (πράσινη) / Street Line (green) |
| | Ολοκατέστητος Γραμμής (κόκκινη) / Building Line (red) |
| | Καταργησθέντος Παλαιότερου ή Ολοκατέστητος Γραμμής / Abolished Street or Building Line |
| | Αγροτική Κετονομία / Residential |
| | Γενική Κετονομία / General Residential |

~~Αποστολή~~ Οριο ΓΔ κατ. λόγων ορω. δωρεάς (αντικείν. τομ.αδ.)

TOMEAS I: 0,6

Κατα Γ.Ο.Κ.

Κατα Γ Ο Κ.

REF ID: A66555 - 40A

[illegible]

r 34333/88

0167

Ευριπύς
Πολυδοκίμης μεγάλης τριημέτων πότε
Ενοτήτων του δήμου Λαυρεντίας (Ποσειδώνης
και Τρολοποιεύ του εμεκρομένου
ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου
Δημού στα όρια ευρύσεως.

16 Moscow 1988

4/ΥΤΗΣ

Η. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ


Υ. ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΔΑΓΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ



ΠΟΛΥΕΚΔΟΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

KLIMAKA 1:1000

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

101	08	ΘΕΣΙΑΛΟΝΙΚΗΣ	
101	005	ΛΑΓΚΑΔΑ	
3ος συντάξ.		Τοπογραφικά στοιχεία	Ουρομετρικά
αρχία		Κιτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
4ος συντάξ.		30/9/1982	
		Αντιστοίχος 1983	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ

Εγκρίσει Μεταγραφικό πρόβατο 2^ο

Κατασκευάσας μετρητής Α. - στο Αθήνα

Ο μετρητής μετρητής του μετρητή

είναι του μετρητή ΜΑΤΤ του μετρητή

με 2^ο και 2^ο και Αθήνα

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΕΥΦΑΝΙΔΗΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ - ΣΤΕΒΙΟ - ΑΔΕΛΦΑ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ν. ΡΟΔΑΝΔΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΣ - ΑΔΕΛΦΟΣ	
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ : Ε. ΠΑΡΑΧΕΥΣΤΟΥ - ΑΔΕΛΦΟΣ	
Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ - ΑΔΕΛΦΟΣ	

KA 08.62
17.10

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

$\Delta P_A^{\text{max}} = 4F \cdot \sum E_i$

134 333/88


ΕΡΜΕΥ
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΑΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΗΜΟΥ ΛΑΖΙΑΝΟ (Ν. ΘΕΣ-
Σ/ΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΕ-
ΥΡΙΜΕΝΟΥ ΡΕΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΛΗΜΟΥ ΣΤΑ ΘΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
16 ΜΑΪΟΥ 1988

0
AIRTS

Н. КОККОТАКΗΣ

Υ. ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

2.1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΗΜΑΚΑ 1:1000
ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	0.8	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
ΔΗΜΟΣ	0.05	ΛΑΓΚΑΔΑ	
Μεθοδος συντάξεως		Τοπογραφική στροφή	Ουνογραφική στροφή
Ωμολογία		Κτηματολογική στροφή	Επίγειο
Χρονος συντάξεως		30/6/1982	Αύγουστος 1983

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
Εγκρίθηκε Μεταγραφή προέλευσης 38
Κεφάλαιο 10, άρθρο 1 από Αθήνα
Ο περιστατικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
έχουν την προέλευση ΜΑΤΤ του κέντρου αυτών
από Αθήνα

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΜΠΙΛΙΑΝΟΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΣΚΑΤΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 11000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ	ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΚΤΑΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΚΑΔΑ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	Ν. ΡΟΔΩΝΑΚΗΣ	Πολεοδόμος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :	ΣΥΝΕΡΓΑΚΗΣ	Αρχιτέκτων
	Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ	Αρχιτέκτων
	Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ	Αρχιτέκτων

NOM
ΔΗΜ
ΜΕΘ
Ουτοι
Χρον

ΚΔ 06.62
19.08**Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.**

- Οριο Πολεοδομικής Ενότητας (Zoning)
City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Οριο Πυκνοδομητικής Περιοχής
Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
- Αιχμηρή Κατοικία
Residential
- Γενική Κατοικία
Mixed Residential
- Οριο Γ.Δ. με κοινό όριο
TOMES I: 0.5
- Κατά Γ.Ο.Κ.
- Κατά Γ.Ο.Κ.
- ΕΠΙΜΟΡΦΟΤΗΤΑ 1:5 = 100

ΑΝΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ...

... ..

Γ 34333/88

Εγκρίση

Πολεοδομικής μελέτης τμημάτων

μεγέθους πολεοδομικών ενότητων του

δήμου Λαγκαδάς (Κ.Θ.Σ./Ν.Μ.Σ.) και

τροποποίηση του επηρεαζόμενου

ρυμοτομισμού έκθεσης του ίδιου

δήμου στα όρια σύνδεσής:

Αθήνα 16 Μαΐου 1988

Ο

Δ/ντης


Η. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π2.1**ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΣ	08	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΣ	005	ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΣΣ συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
ΣΣ συντάξεως	Κτηματολογικά	Επίγεια
ΣΣ συντάξεως	30/9/82	
ΣΣ συντάξεως	Αύγουστος 1983	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ




Ελληνικό DATUM
Ευρώπη Μεσογειακή προβάλε
Κέντρος μεσημβρινός Δ' από Αθήνα
Ο μαθηματικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
απαιτείται της προβάλες ΝΑΤΥ του κέντρου φύλλων
σε 0' και Δ' από Αθήνα.

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΟΣ ΖΕΤΣΙΛΗΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000	
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΛΕΚΤΑΣΗ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΤΕΓΙΟ - ΔΑΓΚΑΔΑ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ν. ΡΟΔΩΚΑΚΗΣ - Ροδόδομος	
Γ. ΣΥΝΕΒΑΚΗΣ - Αρχιτέκτων	
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - Αρχιτέκτων	
Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ - Αρχιτέκτων	

NC
ΔΗ
ΜΗ
ΟΛ
ΧΕ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας (Γειτονιάς)
City Planning Unit neighborhood Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πρόσων)
Street Line (green)
- Οριοδοτική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οριοδοτική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
- Αμινήκη Κατοικία
Residential
- Γενική Κατοικία
Mixed Residential
- Όριο Γ.Δ. και λοιπών ορίων δομημένης (ενδιάμεσος τομέας)
TOMEAS I: 0.6
- Κατά Γ.Ο.Κ.
- Κατά Γ.Ο.Κ.
- ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ = 20m

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα Προσχέτιση Παρεμβάσεων υπογράφεται μόνο από τον υπεύθυνο της μελέτης.

Γ. 34333 / 88
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΧΝΙΚΩΝ
ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Κ.Θ.Β.Β./Ν.Ι.Α.Υ.Σ.) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.
16 ΜΑΪΟΥ 1988
Δ/ΥΤΗΣ
Η. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ


Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΣ	0.8	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χ	0.05	ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ	Τοπογραφικά στοιχεία	Οριοτομικά στοιχεία
	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
ΛΗΨΙΑ	30/9/1982	
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ	Αύγουστος 1983	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



Ελλάδα DATUM

Ευρωπαϊκό Μεταμορφωτικό ημερολόγιο 20
Κεντρικός μεσημεριανός 1. για Αθήνα
Οριζοντιογραφία τετραγωνισμού του διαμερίσματος
Είναι της προβάλλει ΜΑΤΥ του εδάφους φάλακ
σε 1:1 και 1:1 στο Αθήνα

Ο	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣ
Ο	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΤΕΛΑΙΩΣ

ΚΑΤΗΜΑ 1:1000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986
ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΔΕΚΑΔΑ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ν. ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ - Πολυεθνικός	
Γ. ΣΥΝΘΕΣΙΣ - Αρχιτέκτων	
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - Αρχιτέκτων	
Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ - Αρχιτέκτων	


ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

Μέθοδος

Ουτοληφία

Χρόνος



Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.


- ΠΡΟΤΥΠΟ Οριο Πολεοδομικής Ενότητας (City Planning Unit Neighborhood Boundary)
 Οριο Πυκνοδομητικής Περιοχής (Dense Built-up Area Boundary)
 Ρυμοτομική Γραμμή (πρασινή) (Street Line (green))
 Οριοδομική Γραμμή (κόκκινη) (Building Line (red))
 Κατοχυρωμένη Ρυμοτομική ή Οριοδομική Γραμμή (Absolute Street or Building Line)
 Αγνή κατοικία (Residential)
 Γενική κατοικία (Mixed Residential)
 Οριο Γ.Σ. (City Planning Unit Boundary)
 ΣΟΜΕΑΣ 1: 0.6
 Κατά Γ.Ο.Κ.
 Κατά Γ.Ο.Κ.

Γ 34333/88

ΕΥΧΡΙΣΤ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΤΕ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Π. 066/1981) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΣΙ ΤΡΙΑΚΟΝΘΕΩΣ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1988

Δ/ΥΤΗΣ

Η. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ




Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Π2.1


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑ 06.62
18.08**Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.**

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οριο Πολυκατοικίας (Residential)
 City Planning Unit Neighborhood Boundary
 Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
 Densely Built up Area Boundary
 Ρυμοτομική Γραμμή (Προστική)
 Street Line (green)
 Οριοδομική Γραμμή (Μαύρινη)
 Building Line (red)
 Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οριοδομική Γραμμή
 Abolished Street or Building Line
 Αγία Οικία
 Residential
 Γενική Οικία
 Mixed Residential

ΤΟΜΕΑΣ Ι: 0,6
 Κατά Γ.Ο.Κ.
 Κατά Γ.Ο.Κ.

Γ 34333/88

ΈΓΧΡΙΣΤΑ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΩΝ ΠΛΕΥΡΕ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Ν. Θ. ΕΣ/ΥΠ.Τ.Σ.) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ-
 ΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΕΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
 ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΑΘΡΙΑ ΕΩ-
 ΧΕΙΜΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 1988

ΔΙΥΤΗΣ


Η. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ****Π2.1****ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000


ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΟΜΟΣ	08	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΗΜΟΣ	005	ΛΑΓΚΑΔΑ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	Οωτογραφικά
Συμπληρωματικά	Κτιματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Χρόνος συντάξεως	30/9/1982	Αύγουστος 1983

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



Ελλάδα DATUM

Ευρωπαϊκή Μεταβολή προβάθ 3^ο

Κεντρικός μεσημβρινός Α' από Αθήνα

Ο περιφερειακός τετραγωνισμός του διαγράμματος

είναι της προβάθης MATT του κέντρου Φιλικού


ακ. 0 "0" Α' από Αθήνα

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΟΣ ΖΕΜΠΛΗΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΓΙΩΝΝΗΣ ΚΟΥΣΑΚΗΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 11000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ	ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΕΤΑΖΗ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΓΓΕΛΑ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1986
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	Ν. ΡΟΔΙΑΚΗΣ	Πολυεθνικός
	Γ. ΣΥΝΕΦΑΚΗΣ	Αρχιτέκτων
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ	Αρχιτέκτων
	Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ	Επιτελετών

Υ. ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ.




ΕΞΗΡΕΣΗ
ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΚΑΝΤΩΝ ΣΤΑΝΤ
ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣΤΕΓΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΛΑ-
ΓΙΝΩΝ (Ν. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΧΕΙΡΛΗΜΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΩΣ ΤΩΝ ΕΧΕ-
ΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16 ΜΑΪΟΥ 1988

1/4775

Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

Υ. ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ.

ΛΑΓΚΑΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ



П 2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

