




04008963008940044



8695

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 896

30 Αυγούστου 1994

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 72238/4616

Εγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Δράμας Νομ. Δράμας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 «επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2α του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ιδ' του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α').

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α').

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α').

6. Την 16192/487/27.2.1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δράμας» (ΦΕΚ 145/Δ').

7. Τις διατάξεις της παρ. Β' του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 28/5.2.1993 «καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 9/Α').

8. Την Υ.184/27.10.1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου» (ΦΕΚ 836/Β').

9. Τα 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 269, 270, 271, 272, 281, 282, 283, 284, 286, 292, 293, 294, 295, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 315, 316 και 334/1985 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας

και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς τους αρμόδιους φορείς.

10. Τα 4454/17.12.1985 και 1021/1823/1986 έγγραφα της Δ/σης Προστασίας Δασών Δράμας και του 94972/8496 π.ε./11.5.89 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, Γ.Γ. Δασών και Φ.Λ.

11. Το 2278/3.2.1986 έγγραφο του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΑΟΕΚ).

12. Το 419720/10/13.12.1985 έγγραφο του ΟΣΕ.

13. Το 6319/13.12.1985 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

14. Το 2400/Φ.104.15/21.11.1985 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας.

15. Το ΝΜ:ΔΠΜ/Φ.917.2/54924/18.11.1985 έγγραφο της ΔΕΗ.

16. Το 5/5375/4.12.1985 έγγραφο του ΟΤΕ.

17. Το Φ.915/15/13642/Σ.1363/22.11.1985 έγγραφο της ΧΓ Μεραρχίας Πεζικού - 4ο Επιτελικό Γραφείο.

18. Το 153/7.1.1986 έγγραφο του ΚΤΕΛ Ν. Δράμας.

19. Το 1305/18.11.1985 έγγραφο της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

20. Το 4645/4.12.1985 έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδος του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

21. Το 26/8.1.1986 έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

22. Το 12780/31.12.1985 έγγραφο της Οικονομικής Εφορείας Δράμας.

23. Το 1101/11.12.1985 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας.

24. Την 320/1986 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας.

25. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν.

26. Την 2/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Δράμας.

27. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Δράμας Νομ. Δράμας, όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους δύο (2) χάρτες Π-1.11 σε

κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α) Την πολεοδομική οργάνωση της πόλης της Δράμας για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 47.000 κατοίκων για την επόμενη πενταετία με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες, συνολικής επιφανείας 160 Ha περίπου και τη δημιουργία 18 πολεοδομικών ενότητων με μέση πυκνότητα οικήσεως και μέσο συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.4 - Π.1.5 σε κλίμακα 1:10.000, ως εξής:

α/α	Πολεοδομική ενότητα	Μικτή Μέση πυκνότητα	Μέσος σ. δ.
1	Σ1.1 (Σπάρτακος)	61	1,16
2	Σ1.2 (Προάστειο)	69	0,96
3	Σ1.3 (Αμπελόκηποι)	62	1,07
4	Σ2.1	121	1,65
5	Σ2.2	63	1,24
6	Σ3.1	135	1,67
7	Σ3.2	143	1,70
8	Σ4.1	78	1,70
9	Σ4.2	119	1,36
10	Σ4.3	69	1,97
11	Σ4.4	29	1,82
12	Σ5.1	90	2,00
13	Σ5.2 (Κεντρ. Πλατεία)	230	2,00
14	Σ5.3 (Αγία Βαρβάρα)	106	1,70
15	Σ6.1 (Αρκαδικός)	21	0,80
16	Σ6.2 (Ν. Αμισός)	32	0,80
17	Σ7 (Αμπελάκια)	75	0,80
18	Σ8 (Ν. Σεβάστεια)	29	0,80

Β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνονται στους χάρτες Π1.3.2, σε κλίμακα 1:5.000, και ειδικότερα:

-Κατανομή των κεντρικών λειτουργιών επιπέδου πόλης κυρίως στην κεντρική συνοικία Σ5. Ανάπτυξη τοπικών κέντρων στις πολεοδομικές ενότητες.

-Κάλυψη της δημοτικής εκπαίδευσης στο επίπεδο πολεοδομικής ενότητας (γειτονιάς) της μέσης εκπαίδευσης στο επίπεδο συνοικίας και της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης στο επίπεδο πόλης. Ίδρυση νέων Γυμνασίων - Λυκείων στις περιοχές Προάστειο, Ν. Αμισό και στην πολεοδ. ενότητα Σ2.1.

-Ίδρυση δύο Κέντρων Υγείας, ένα στην περιοχή του ΙΚΑ και το δεύτερο στην περιοχή Ν. Αμισό.

-Εμπλουτισμός των υφισταμένων εγκαταστάσεων πρόνοιας με την ίδρυση νέων, κύρια στους τομείς της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.

-Ίδρυση τριών νέων αθλητικών κέντρων στις πολεοδομικές ενότητες Σ.2.1 Προάστειο, Ν. Αμισό και δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στην ενότητα Σ.2.1.

-Ολοκλήρωση του προγράμματος αξιοποίησης πηγών Αγ. Βαρβάρας, Πνευματικό Κέντρο, Δημοτική Βιβλιοθήκη.

-Ανάπτυξη χρήσεων γενικής κατοικίας σε όλη την πόλη.

γ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενότητων σε κατοίκους για την επόμενη πενταετία και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή στις πολεοδ. ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α11.6

και Α11.2.1.

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών, όπως φαίνονται στους χάρτες Π1.7 και Π1.8 σε κλίμακα 1:5.000.

-Ζώνη κοινωνικού συντελεστού (ΖΚΣ) στις πολεοδομικές ενότητες Σ4.3 (Β.Δ. του εθνικού σταδίου) και Σ1.2 (Προάστειο).

-Ζώνες ειδικής οικονομικής ενίσχυσης (ΖΕΕ) στην περιοχή ανατολικά της πόλης με την ονομασία Κρατικά και στην περιοχή Σπάρτακος.

-Ζώνες ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στα κέντρα των πολεοδ. ενότητων.

-Ζώνες ανάπλασης στο σύνολο του ιστορικού κέντρου (Αγ. Σοφία) και στην περιοχή γύρω από τις πηγές Αγ. Βαρβάρας καθώς και ζώνη περιβαλλοντικής εξυγίανσης - αναβάθμισης στην περιοχή των πηγών Αγ. Βαρβάρας.

-Ζώνες αγοράς συντελεστού (ΖΑΣ) στην πολεοδομική ενότητα Σ.2 και στο ΝΔ τμήμα της περιοχής «Κρατικά».

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.9 σε κλίμακα 1:25.000.

-Ζώνες προστασίας δασών.

-Ζώνες προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

-Ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος στην περιοχή δυτικά των εργατικών κατοικιών Αρκαδικού.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π2.1.2, Π2.2.2, Π2.3.2, Π.2.7.2, κλίμακας 1:5.000, Π.2.4.2, Π.2.6.2 κλίμακας 1:10.000.

α) Μεταφορική υποδομή:

-Δημιουργία περιφερειακού δακτυλίου με τους αντίστοιχους κόμβους σύνδεσής του με τις κύριες αρτηρίες προς Καβάλα, Θεσ/νίκη, Ξάνθη και Νευροκόπι. Το βόρειο τμήμα του δακτυλίου θα έχει στοιχείο αστικού δρόμου.

-Σύνταξη για την πόλη ειδικής κυκλοφοριακής μελέτης. Πεζοδρόμηση των οδών γύρω από την κεντρική πλατεία και δημιουργία εσωτερικού δακτυλίου που οριοθετεί κύρια την περιοχή στάθμευσης αυτοκινήτων.

-Μεταφορά του σταθμού λεωφορείων (ΚΤΕΛ) στη θέση του στρατοπέδου Τριανταφύλλου, μετά την απομάκρυνση του στρατοπέδου.

-Δημιουργία εμπορικού σιδηροδρομικού σταθμού στην περιοχή ΝΔ του Προαστείου.

β) Ύδρευση:

-Ολοκλήρωση των εκτελούμενων έργων δικτύου ύδρευσης.

γ) Αποχέτευση ομβρίων:

-Κατασκευή ενός φράγματος-ταμειωτήρα στην περιοχή ΒΔ του νοσοκομείου για την συγκράτηση της πλεονάζουσας παροχής του αγωγού που διασχίζει την πόλη (οδό Κέννεντυ) και κατασκευή φρεατίων.

-Διευθέτηση της κοίτης του χειμάρρου Καλλιφύτου.

-Κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, στο οποίο θα ενταχθούν όσοι αγωγοί είναι δυνατόν από το υπάρχον παντορορικό δίκτυο.

δ) Αποχέτευση ακαθάρτων.

-Δημιουργία νέου δικτύου ακαθάρτων. Για τον καθαρισμό των λυμάτων προτείνεται ο χώρος ΒΔ του εργοστασίου SOFTEX, όπου θα παραλαμβάνονται και τα απόβλητα της βιομηχανίας αυτής.

ε) Ενεργειακό - τηλεπικοινωνιακό σύστημα:

-Δημιουργία νέας γραμμής δυτικά της υπάρχουσας δυτικής γραμμής της πόλης.

-Δημιουργία ανεξάρτητης γραμμής από τον Σ.Υ.Τ. Νέας Σεβάστειας προς τη βιομηχανική περιοχή.

-Μετατροπή των δικτύων Μ.Τ. από 15 KW σε 20 KW.

-Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του Τ/Κ στις 15.000 περιοχές.

Δ. Τις προτάσεις για την αντιμετώπιση των θεομηνιών, όπως φαίνονται στο χάρτη Π3.1.2, Π.32 σε κλίμακα 1:10.000.

Ε. Αντίτυπα των παραπάνω 13 πρωτοτύπων χαρτών και 2 πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, με την αριθ. 72238/94 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

2. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκ-

δοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α').

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 13.2.1990, ημέρα δημοσίευσης της 83620/6142/8.12.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 65/Δ'/1990).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΦΩΦΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΑΜΑ
 ΠΡΟΤΑΚΑΝ Α-11.2.1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (ΗΛ) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΗΤΕΛΑΟΥ ΠΟΛΗΣ
 (Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληρ. 25-75.000 κατ'αριθμό που ή μεγαλύτερες)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΕΦΕΡΑ 1982	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΕΦΕΡΑ 1982	Σταθερότητα γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1982	Αναγκαία γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	
1. ΧΩΡΟΣ ΔΥΟΚΗΤΗΣ ΚΟΜΑΡΙΣ Κοινοτικές τμήσεις Τελωφό Υποδομή και υποδομής Αιχμωτό Διαμορφωμένο (Πρωτογενές - Πανεπιστημιακό) Οργανισμός και άλλες Αιχμωτές	0,3	28432	18000	10432		
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ						
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ Κεντρική πλατεία Κεντρικό πάρκο	0,1 0,1	4694 4694	2429 580	2265 4114		
4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Αίθουσα συγκεντρώσεων Οικόπεδο - μουσείο Βιβλιοθήκη Ραδιόφωνο Αίθουσα εκθέσεων	0,3 0,5	12470 20784	2401 32100	10069 —		
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Σύλη έμπορίου-έκ. στέγης Δημοτική αγορά Χώρος εμπορευμάτων	0,2	18954	3000	15954		
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΟΛΗΣ Γενική σχολή Τεχνική σχολή Άλλη εκπαιδευτική σχολή	1,3	61023	29000 19000	—		
	1,0	94472	20000	74472		

(συνεχίζεται)

(Συνέχεια πίνακα Α-11.2.1.)


	προγραμματικό μέγεθος 1987	σταθερότυπο γης	σύνολο γης 1987	απευκτή γη 1981	ανάμικτα γης γη 1981 - 1987	αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ	94772			1150		
Νεογόν Νοσοκομείο Γηροκομείο				47464 5748		
8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
Στάδιο		1	94772	22500 6000 4000	62272	
Κλειστό Γυμναστήριο Πίστια						
9. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	41568	0,3	12470	61750	—	1


ΠΗΓΕΣ: πίνακες Α-5.5.1, Α-11.1.1 και Α-11.1.2.


Συνοδέναι το παρ. 2/6.2.87
πρωτόκολλο του Σ.Χ.Α.Α. Ν. Δράμας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ




















































Γ. 83420/89
Εγκυλιος γενικού πολεοδομικού σχεδίου
του Δήμου Δράμας (Ν. Δράμας)

8 Δεκεμβρίου 1989
Δ/ντης
Ν. Κοκκοτάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΟΥΧ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
9-2-1990 20/12/1989 ΔΡΑΜΑ-ΔΟΣΕΤΟ 12


ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΝΑΚΙΔΩΝ

100% ΕΡΜΑΝΕΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΔΑΝΙΕΛ-ΛΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΟΥΝΑΛΗΣ
Ρ. ΤΟΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΜΟΡΦΩΣ ΔΕΛΑΝΤΩΝ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Ρε φ. 118/94 600. 6X. 13


ΚΑΡΤΗΣ
Π. 262
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ENERGY SYSTEM
SETTLEMENT
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ




















Επιχειρησις Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου
Δράμας (Ν. Δράμας)

7 Μαρτίου 1994
Α/ντρίσ
Γεγ. Αποδοχάτος

Ε. Π. Α.
82-84

Multi-family and community units ----- Ορία σελήνου πόλεως 1987 <i>Urban plan limits 1987</i> ----- Ορία κύκλου κρημνισμού 1982 <i>Urban plan limits 1982</i> ----- Ορία οικισμού προ του 23 <i>Limits of pre-1923 settlements</i> ----- Ορία συνοικίας <i>District limits</i> ----- Ορία γειτονιάς <i>Neighborhood limits</i> ----- Γενική κατοικία <i>Mass housing</i> ----- Γενική παραδοσιακή κατοικία <i>Mass village home</i> ----- Κεντρικές λειτουργίες πόλεως <i>Central services</i> ----- Τοπικά κέντρα συνοικίας, γειτονιάς <i>Local centers of districts and neighborhood</i> ----- Εκπαίδευση <i>Education</i> ----- Νηπιαγωγείο <i>Nursery</i> ----- Δημοτικό <i>Primary</i> ----- Γυμνάσιο <i>Junior secondary</i> ----- Λύκειο <i>Senior secondary</i> ----- Μεταλυκειαία κέντρα <i>Post-graduate educational centers</i> ----- Μουσ. κτην. φυλάκιοι κ.λπ. <i>Emmental, zoological, forestry, etc.</i> ----- Ανωτάτη Γ. Γ. Γ. Ε. Π. <i>Secondary technical and vocational school</i> ----- Πολ. Σχολή <i>High school</i> ----- Γενικό νοσοκομείο (Νοσοκομείο) <i>General medical institution and</i> ----- Πολυκλινική <i>Polyclinic</i> ----- Ταχυδρομ. σταθμός <i>Post office</i> ----- Πολυτεχνείο <i>Higher technical school</i> ----- Βουλευτικό <i>Parliamentary</i> ----- Σοφιστικό γήπεδο <i>Stadium</i> ----- Αθλητικός ----- Γήπεδο <i>Playing field</i> ----- Στάδιο <i>Stadium</i> ----- Πολυτεχνείο <i>Technical school</i> ----- Γυμναστήριο <i>Gymnasium</i> ----- Ταχυδρομ. κέντρο <i>Post office</i>	----- Βιοτεχνία <i>Manufacturing</i> ----- Χονδρεμπόριο <i>Wholesale</i> ----- Αποθηκευτικό <i>Warehousing and godown</i> ----- Αγοραπωλησία <i>Wholesale market</i> ----- Γεωργική υπ. <i>Agricultural zone</i> ----- Παραδοσιακή κατοικία <i>Village style house of city limits</i> ----- Πράσινο πάρκο κ.λπ. <i>Green area open space</i> ----- Τουρισμός, Αναψυχή <i>Tourism - Recreation</i> ----- Βιολογικό χώρο <i>Special forest</i> ----- Εστιαστής <i>Military installations</i> ----- Αρχαιολογ. χώρος <i>Archaeological sites</i> ----- Υπερασπίση <i>Defense</i> ----- Λιμένας, στάση πλοίων κ.λπ. <i>Harbour space, ship dock, etc.</i>
---	--

[illegible]

