

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Φύλλου 385

6 Αυγούστου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5061

Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)
του Δήμου Γιαννιτσών Ν. Πέλλας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, Θέματα ΟΤΑ κλπ» (ΦΕΚ Α'107).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 4 του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 124).

3. Την υπ' αριθμ. 674/2004 (ΦΕΚ 218 β'/6.2.2004) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Το π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ') «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου δόμησης».

5. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999/ΦΕΚ 207Α' «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 για την «Προστασία του Περιβάλλοντος».

7. Τον ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α'/2002) «περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»

8. Την υπ' αριθμ. 9572/1845 (ΦΕΚ Δ 209/7.4.2000) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί Καθορισμού Τεχνικών Προδιαγραφών Εκπόνησης Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και Αμοιβών Μηχανικών.

9. Την υπ' αριθμ. 10788/2004 (ΦΕΚ Δ 285/5.3.2004) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί εγκρίσεως πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανωτάτων ορίων πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών Μελετών.

10. Τον ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων

στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

11. Τους ν. 1577/1985, ν. 2831/2000 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και άλλες διατάξεις» και ν. 3212/2003 (άρθρα 12 και 23), όπως ισχύουν σήμερα.

12. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008).

13. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (Αριθμ. απόφ. Κυβερν. Επιτροπής 11508/18.2.2009/ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.4.2009).

14. Την υπ' αριθμ. 37691/12.9.2007/ΦΕΚ 1902 Β' απόφαση Υφυπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Έγκριση Προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ».

15. Την υπ' αριθμ. 16374/3696/18.6.1998/ΦΕΚ 723 Β'/1998 απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τις προδιαγραφές εκπόνησης μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές.

16. Τον ν. 716/1977 (ΦΕΚ Α' 295) «Περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπόνησης Μελετών» καθώς και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα, όπως ισχύουν σήμερα.

17. Το π.δ. 194/1979 (ΦΕΚ Α' 53) «Περί εκτελέσεως των άρθρ. 11 και επομένων του ν. 716/1977, περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπονήσεως Μελετών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

18. Το π.δ. 696/1974 (ΦΕΚ Α' 301) «Αμοιβαί Μηχανικών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 515/1989 και τα λοιπά εκτελεστικά Προεδρικά Διατάγματα, όπως ισχύουν σήμερα.

19. Τον ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α' 46) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

20. Την υπ' αριθμ. 53674/2199/22.7.1986/ΦΕΚ 975Δ'/16.10.1986 αποφ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Γιαννιτσών, όπως ισχύει μετά την διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1344Δ/1986).

21. Την υπ' αριθμ. 936/19.2.2004 (ΦΕΚ 211 Δ) απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας με θέμα «Κίνηση διαδικασίας σύνταξης Γ.Π.Σ. Δήμου Γιαννιτσών Ν. Πέλλας».

22. Την υπ' αριθμ. 3307/5.2.2004 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Γιαννιτσών και του εκπροσώπου των μελετητών.

23. Τα υπ' αριθμ. 8546/2.8.2006, 8529/18.8.2006, 8667/24.8.2006, 9605/25.9.2006, 772/23.2.2007, 2605/19.3.2007 και 12617/28.12.2007 έγγραφα της ΔΙΠΕΧΩ ΚΜ, με τα οποία το Β.1 στάδιο της μελέτης απεστάλη στον Δήμο και στους φορείς για γνωμοδότηση.

24. Το υπ' αριθμ. 3098/25.1.2007 έγγραφο του Δήμου Γιαννιτσών με συνημμένη 214/21.11.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25. Τα υπ' αριθμ. 24463/13.8.2007 και 22970/25.7.2008 έγγραφα του Δήμου Γιαννιτσών με συνημμένη την 179/20.6.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (τροποποίηση της υπ' αριθμ. 214/21.11.2006 απόφασης).

26. Το υπ' αριθμ. 7906/17.3.2009 έγγραφο του Δήμου Γιαννιτσών.

27. Το υπ' αριθμ. 31800/21.11.2006 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γιαννιτσών.

28. Η υπ' αριθμ. 127156/24.5.2007 απόφαση του Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με την οποία δεν είναι εφικτή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης» για τη μελέτη του ΓΠΣ Γιαννιτσών.

29. Το υπ' αριθμ. 23148/30.7.2007 έγγραφο του Δήμου Γιαννιτσών με συνημμένη την υπ' αριθμ. 23018/26.7.2007 Βεβαίωση για την δημοσιοποίηση της παραπάνω απόφασης Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ.

30. Τα υπ' αριθμ. 2549/21.9.2006 και 247/24.1.2008 έγγραφα της Δ/νσης Δασών Πέλλας (με συνημμένα τα υπ' αριθμ. 3043/19.9.2006 και 172/21.1.2008 έγγραφα του Δασαρχείου Έδεσσας αντίστοιχα).

31. Το υπ' αριθμ. Φ/Α4/721/7979/16.4.2007 έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας του Υπ. Ανάπτυξης.

32. Το υπ' αριθμ. 133865/1601/7.5.2008 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

33. Το υπ' αριθμ. 2139/20.10.2006 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας.

34. Το υπ' αριθμ. 30535/1.12.2006 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού Πέλλας.

35. Το υπ' αριθμ. 21326/9.7.2008 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γιαννιτσών.

36. Το υπ' αριθμ. 235/6.12.2006 έγγραφο του ΤΕΕ/Ν.Ε. Πέλλας.

37. Το υπ' αριθμ. Φ114.1/1390/670585/28.1.2006 έγγραφο του 2ου Επιτελικού Γραφείου του Γ.Ε.Σ.

38. Τα υπ' αριθμ. 5748/30.8.2006 και 8773πε/8.1.2007 έγγραφα της Δ/νσης Δημοσίων Έργων (Τμ. Συγκ. Έργων) της Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας.

39. Το υπ' αριθμ. 5527/1.9.2006 έγγραφο του ΕΟΤ (Δ/νση Τουρισμού Κεντρ. Μακεδονίας).

40. Το υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/1327/5.12.2006 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

41. Το υπ' αριθμ. 642285/5.9.2006 έγγραφο της ΔΕΠΑ (Ν. Μεσημβρίας).

42. Τα υπ' αριθμ. 170/14.1.2008 και 8644/18.11.2008 έγγραφα της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

43. Το υπ' αριθμ. 2307/06/10.4.2007 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης Ν. Πέλλας (Τμήμα Τοπογραφήσεων Γιαννιτσών).

44. Το υπ' αριθμ. 4040/19.4.2006 έγγραφο της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

45. Το υπ' αριθμ. 30577/8.12.2006 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Έδεσσας.

46. Το υπ' αριθμ. 4956/26.9.2006 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας.

47. Το υπ' αριθμ. 1831/18.9.2006 έγγραφο της ΔΕΗ (Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας).

48. Το υπ' αριθμ. 499/29.1.2008 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Γιαννιτσών (με συνημμένο το υπ' αριθμ. 1/25.1.2008 Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ).

49. Το υπ' αριθμ. 10485/27.8.2008 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ ΚΜ, με το οποίο γίνεται η παραλαβή και έγκριση της γεωλογικής μελέτης του ΓΠΣ από τον αρμόδιο γεωλόγο της Υπηρεσίας

50. Το υπ' αριθμ. 31307/30.8.2006 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτισμού-Τουρισμού-Αθλητισμού Πέλλας

51. Το υπ' αριθμ. 30679/29.8.2006 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πέλλας

52. Το υπ' αριθμ. 26506/22.6.2007 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ

53. Τα υπ' αριθμ. 2083/27.9.2006 και 638/6.3.2007 έγγραφα της Δ/νσης Υδάτων Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας.

54. Τα υπ' αριθμ. 9455/31.7.2008, 3497/24.3.2009 και 3707/30.3.2009 έγγραφα της ΔΙΠΕΧΩ ΚΜ, με τα οποία δόθηκαν κατευθύνσεις στους μελετητές για το τελικό Β2 στάδιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ.

55. Την από 30.4.2009 εισήγηση της ΔΙΠΕΧΩ Κ.Μ. προς το ΣΧΟΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

56. Την από 5.5.2009, Συνεδρία 4η, Πράξη 65η ομόφωνη γνωμοδότηση του Περιφερειακού ΣΧΟΠ.

57. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

58. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Την έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2508/1997, του συνόλου των προτάσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου (Γ.Π.Σ.) Γιαννιτσών Ν. Πέλλας, που περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Γιαννιτσών, Αμπελειών και Μελισσίου και τους οικισμούς Γιαννιτσών (έδρα του Δήμου), Αρχοντικού, Ασβεσταριού, Δαμιανού, Ελευθεροχωρίου, Λεπτοκαρυάς, Μεσιανού, Παραλίμνης, Πενταπλατάνου, Αμπελειών και Μελισσίου (και την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 53674/2199/22.7.1986/ΦΕΚ 975Δ'/16.10.1986 Αποφ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Γιαννιτσών, όπως ισχύει μετά την διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1344Δ'/1986). Τα όρια του Γ.Π.Σ. ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του Δήμου Γιαννιτσών, ο οποίος έχει συνολική έκταση 208.200 στρεμμάτων και πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή (του έτους 2001) της ΕΣΥΕ, 31.442 κατοίκους. Οι χάρτες και το CD που συνοδεύουν την

παρούσα είναι σε ψηφιακή μορφή και περιλαμβάνουν δομημένη διανυσματική πληροφορία.

Ειδικότερα το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει κυρίως:

1. Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου Γιαννιτσών, όπως φαίνεται στον Χάρτη Π.1.β, κλίμακας 1:50.000, που περιλαμβάνει τη συνολική χωροταξική θεώρηση για το Δήμο. Οι βασικές αρχές της πρότασης διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το προγραμματικό πλαίσιο των ανωτέρων επιπέδων σχεδιασμού, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο προσδιορισμός ζωνών χρήσεων γης καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος ενώ καταρτίζεται ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης, που οργανώνει τις χρήσεις γης στοχεύοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση υψηλής ποιότητας φυσικών πόρων καθώς και στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.

Τα Γιαννιτσά αποτελούν το δυναμικότερο Δήμο του Νομού Πέλλας, που μαζί με την Έδεσσα διαμορφώνει ένα ισχυρό δίπολο. Το προτεινόμενο μοντέλο του Δήμου προσανατολίζεται στη διατήρηση της πολυμορφίας στο παραγωγικό σύστημα με αναδιάρθρωση κάθε τομέα και εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του.

Σε προγραμματικό επίπεδο με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΓΠΣ ρυθμίζονται οι λειτουργικές σχέσεις του αστικού και μη αστικού χώρου και ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο και συνεκτικό χωρικό σχέδιο, προστατεύονται οι αξιόλογοι φυσικοί και πολιτισμικοί πόροι και ενισχύονται όλοι οι τομείς παραγωγής με έμφαση στην ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, στη στήριξη και το μετασχηματισμό της αγροτικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Η ζωνοποίηση των χρήσεων γης περιλαμβάνει τις Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (α' και β' κατοικίας), τις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) και τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ).

Διακρίνονται οι εξής τρεις χωρικές ενότητες:

■ Η νότια ζώνη με τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, που συγκεντρώνει τις γεωργικές καλλιέργειες και δραστηριότητες και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πεδιάδες της Περιφέρειας με ιδιαίτερα αυξημένη απόδοση, ορίζεται ως περιοχή προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Η περιοχή αυτή διασχίζεται από το Λουδία ποταμό, που αποτελεί εξαιρετικής σημασίας οικοσύστημα. Προβλέπεται η προστασία του ποταμού Λουδία (παραποτάμια περιοχή) ενώ η περιοχή αυτή, με την κατάλληλη ανάδειξή της, μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος ανάπτυξης ήπιων ναυταθλητικών δραστηριοτήτων.

■ Η βόρεια ζώνη, περιοχή με υψηλή βιολογική ποιικιλία, όπου προστατεύονται οι δασικές εκτάσεις, το πλούσιο επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο, το ενδιαφέρον τοπίο και γεωανάγλυφο και όπου αναπτύσσεται με επαρκή έλεγχο η β' κατοικία. Ορίζεται μια περιοχή ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία περικλείει τις δασικές εκτάσεις, με στόχο την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων τους. Με-

ταξύ της εν λόγω ΠΕΠ και της γεωργικής γης δευτερεύουσας χρήσης ορίζεται μια ζώνη ΠΕΠΔ «Προστασίας του δασικού και αγροτικού τοπίου», που αποτελεί μια μεταβατική ζώνη από τη γεωργική γη στις περιοχές αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος, για αποτελεσματικότερη προστασία των δασικών εκτάσεων και έλεγχο της οικιστικής εξάπλωσης.

■ Η κεντρική ζώνη, όπου αναπτύσσονται οι οικιστικοί και παραγωγικοί υποδοχείς, οι πόλοι αστικών εξυπηρετήσεων, οι κύριοι άξονες μεταφοράς και τα βασικά δίκτυα υποδομής και στην οποία εντοπίζονται οι σημαντικότεροι χώροι αρχαιολογικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης βόρεια της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας και μικρό τμήμα στα νότια της αποτελεί περιοχή ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ), επιτρέποντας ωστόσο ανθρωπογενείς επεμβάσεις και λειτουργίες (κατοικία, κοινωνικές υποδομές, τουρισμό, αναψυχή κ.α.), καθώς και οικιστική εξάπλωση. Εξαιρέση στον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής αυτής αποτελεί μια ζώνη που εκτείνεται κατά μήκος του Εθνικού άξονα και Ν.Δ. - Ν.Α. του οικισμού Γιαννιτσών, όπου προβλέπεται «Περιοχή αστικών εξυπηρετήσεων», με δυνατότητα χωροθέτησης λειτουργιών και υποδομών εξυπηρέτησης του αστικού πληθυσμού, με στόχο την οργάνωση και εξυγίανση των περιοχών κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων, που παρουσιάζουν συγκέντρωση αντίστοιχων λειτουργιών και την εξασφάλιση κατάλληλων περιοχών για την υποδοχή νέων χρήσεων τριτογενούς τομέα υποστηρικτικών προς το οικιστικό κέντρο του Π.Σ. Γιαννιτσών. Τέλος, Β.Δ. και Β.Α. του οικισμού Γιαννιτσών και ανατολικά του Πενταπλατάνου προβλέπεται η δημιουργία «Περιοχής ελέγχου και περιορισμού της οικιστικής εξάπλωσης», για τη διαφύλαξη ικανού αποθέματος γης για μελλοντική οικιστική ανάπτυξη με συμβατές επιτρεπόμενες χρήσεις.

Η προστασία και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής αποτελεί μια σημαντική παράμετρο στον καθορισμό των χρήσεων. Η ένταξη των υφιστάμενων πολιτιστικών πόρων στο ευρύτερο δίκτυο των αρχαιολογικών χώρων Μακεδονίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ιδιαίτερα ελκυστικού τουριστικού - πολιτιστικού προϊόντος. Για τη δόμηση εντός των ορίων των αρχαιολογικών χώρων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Βασική αρχή σχεδιασμού είναι η δημιουργία οργανωμένων χώρων υποδοχής των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Δήμου, αλλά και τις ευρύτερης περιοχής, καθώς η διασπορά των μονάδων και η ανεξέλεγκτη και χωρίς υποδομές λειτουργία τους έχει επιπτώσεις ιδιαίτερα δυσμενείς στα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος, του οδικού δικτύου και των φυσικών πόρων. Προβλέπεται η οργάνωσή τους σε τρεις συγκεκριμένες ζώνες, η επιλογή των οποίων προέκυψε και λόγω της υφιστάμενης κατάστασης (περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση και σε επαφή με σημαντικούς οδικούς άξονες) αλλά και της τήρησης των αποστάσεων από τα όρια

των οικισμών, και ειδικότερα σε μια ζώνη στα νότια της προτεινόμενης νέας χάραξης της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας καθώς και σε δύο ακόμη ζώνες, μία στα δυτικά του δήμου σε επαφή με το Δήμο Κύρρου και μία άλλη στα νοτιοανατολικά των Γιαννιτών, νότια της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Οι περιοχές αυτές θα λειτουργούν ως χώροι υποδοχής βιομηχανικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και επαγγελματικών εργαστηρίων (με διαφοροποίηση του βαθμού όχλησης κατά περιοχή) και προϋποθέτουν τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και δικτύων, με στόχο την βελτίωση των οικιστικών συνθηκών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σημαντική αναπτυξιακή συνιστώσα είναι η προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού, μέσω της οργανωμένης ανάπτυξης των ναυαθλητικών δραστηριοτήτων στο Λουδία και ορεινού-περιηγητικού-εναλλακτικού τουρισμού στα φυσικά οικοσυστήματα της ορεινής ζώνης.

Ο προγραμματικός πληθυσμός για το σύνολο των οικισμών του Δήμου με ορίζοντα 15ετίας ορίστηκε σε 46.850 κατοίκους (από αυτούς 1.230 εποχικοί κάτοικοι).

Η αναδιάρθρωση του οικιστικού προτύπου βασίζεται σε δύο άξονες:

- Στην ενδυνάμωση του ρόλου και της θέσης του οικισμού των Γιαννιτών (μέσω της λειτουργικής ενοποίησης τους με τον οικισμό Πενταπλάτανου, της βελτίωσης των κοινωνικών και τεχνικών υποδομών, της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης του οικισμού κλπ).

- Στην ενίσχυση του υπόλοιπου οικιστικού δικτύου του Δήμου (μέσω της συγκράτησης του πληθυσμού τους, της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ του αστικού και των αγροτικών οικισμών και της οργάνωσης ενός πυρήνα παραθεριστικής κατοικίας).

Ο Δήμος Γιαννιτών θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει έντονη χωροταξική εξάρτηση από τη Θεσσαλονίκη και μικρότερη από την Έδεσσα (κυρίως σε θέματα που αφορούν διοικητικές εξυπηρετήσεις). Διατηρείται η υπάρχουσα ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου (τα Γιαννιτά αποτελούν οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου, ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί 5ου επιπέδου). Η ακτινική χωροθέτηση των οικισμών γύρω από τα Γιαννιτά καθώς και τα φυσικά και τεχνητά εμπόδια που τους διαχωρίζουν δεν ευνοούν τη γενική οργάνωση σε επιμέρους λειτουργικές χωρικές ενότητες και ενισχύουν την πολωτική λειτουργία των Γιαννιτών. Προτείνεται η λειτουργική ενοποίηση των Γιαννιτών και του Πενταπλάτανου καθώς και η ενιαία λειτουργική οργάνωση του Αρχοντικού με το Μεσιανού και του Δαμιανού με τη Λεπτοκαρυά λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ τους και των κοινών γνωρισμάτων τους.

Για κάθε οικισμό του Δήμου αποδίδεται ένας κυρίαρχος χαρακτήρας, ο οποίος καθορίζει τις βασικές αναπτυξιακές επιλογές του. Έτσι, η Παραλίμνη, το Μεσιανό, το Δαμιανό, η Λεπτοκαρυά και οι Αμπελιές θα διατηρήσουν το γεωργικό χαρακτήρα τους. Η Παραλίμνη παράλληλα μπορεί να αποτελέσει χώρο υποδοχής - φιλοξενίας, σε συνδυασμό με τον αθλητικό χώρο στο Λουδία, ενώ οι Αμπελιές και η Λεπτοκαρυά έχουν τη δυνατότητα να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη

ξη κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Το Ελευθεροχώρι θα εξελιχθεί σε ισχυρό παραθεριστικό πυρήνα καθώς και σε πόλο δραστηριοτήτων αναψυχής - τουρισμού. Το Ασβεσταριό και το Αρχοντικό αποκτούν κατά κύριο λόγο οικιστικό χαρακτήρα, εκμεταλλευόμενο το μεν πρώτο το αξιολογικό ανθρωπογενές περιβάλλον, το δε άλλο την άμεση γειτνίαση με τα Γιαννιτά κλπ. Τέλος, το Μελίσσι προσανατολίζεται σε δραστηριότητες του τριτογενή τομέα υποστηρικτικές προς τον πρωτογενή και το δευτερογενή. Όλοι οι οικισμοί του Δήμου Γιαννιτών θα έχουν άμεση εξάρτηση από τον οικισμό Γιαννιτών, τον οποίο μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν.

Τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης καθορίζονται με δεδομένα τις πραγματικές ανάγκες, την εξασφάλιση ολοκληρωμένων κοινωνικών εξυπηρετήσεων, τα φυσικά-περιβαλλοντικά -πολιτισμικά χαρακτηριστικά κλπ. Σημαντικές επεκτάσεις προτείνονται στους οικισμούς Γιαννιτών και Πενταπλάτανου. Ο οικισμός του Ελευθεροχωρίου, προβλέπεται ως τόπος παραθεριστικής κατοικίας. Μικρές επεκτάσεις προτείνονται στους οικισμούς της Παραλίμνης και των Αμπελιών.

Το οδικό δίκτυο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου είναι ικανοποιητικά ανεπτυγμένο, με εγγενές πρόβλημα την έλλειψη ιεράρχησης. Επίσης σε ορισμένους βασικούς άξονες (Γιαννιτά - Γουμένισσα, Γιαννιτά - Αλεξάνδρεια) απαιτούνται έργα βελτίωσης.

Απαραίτητη κρίνεται η διερεύνηση της αναγκαιότητας σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης του ΠΣΘ με την Έδεσσα μέσω των Γιαννιτών. στο πλαίσιο του ευρύτερου συγκοινωνιακού σχεδιασμού της ΠΚΜ.

Όσο αφορά τις λοιπές τεχνικές υποδομές, δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα, (με πρόβλεψη επέκτασής τους για την κάλυψη των αναγκών του προγραμματικού πληθυσμού) ενώ άμεση είναι ανάγκη υλοποίησης του σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων.

2. Την Οργάνωση των Χρήσεων Γης και Προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Γιαννιτών, όπως φαίνεται στο Χάρτη Π.2α, κλίμακας 1:25.000. Συγκεκριμένα ορίζονται:

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.)
- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.)
- Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης

2.1 Υποδοχείς οικιστικής ανάπτυξης- Περιοχές επεκτάσεων

Όλοι οι οικιστικοί υποδοχείς και οι προτεινόμενες επεκτάσεις τους αποτελούν περιοχές α' κατοικίας, εκτός από το Ελευθεροχώρι, που οργανώνεται ως περιοχή β' κατοικίας. Οι κύριοι λόγοι που καθορίζουν το μέγεθος, το είδος και την περιοχή των επεκτάσεων είναι οι εξής: (α) η δυναμικότητα και οι πληθυσμιακές τάσεις των οικισμών, (β) ο ρόλος και η θέση τους στο οικιστικό δίκτυο, (γ) τα πολεοδομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως υψηλός βαθμός κορεσμού, χαμηλό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων, έλλειψη βασικών κοινωνικών υποδομών, πυκνή δόμηση των εκτός σχεδίου περιφερειακών περιοχών και (δ) οι δεσμευτικοί παράγοντες, φυσικοί (ρέματα, δάση, γεωλογική καταλληλότητα κ.α.) και τεχνητοί - ανθρωπογενείς (αρχαιολογικοί χώροι, έργα τεχνικής υποδομής, κ.α.).

Οι οικιστικές επεκτάσεις κατευθύνονται κυρίως στους οικισμούς των Γιαννιτσών και του Πενταπλάτανου, ώστε να εκτονωθούν οι έντονες πιέσεις και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εκτάσεις για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Συγκεκριμένα, προβλέπονται επεκτάσεις συνολικής έκτασης 2.239 στρ. στον οικισμό Γιαννιτσών και 560 στρ. στον Πενταπλάτανο. Σημαντικές επεκτάσεις προβλέπονται και στον οικισμό του Ελευθεροχωρίου που αφορούν 721 στρ. καταναμεμένα σε δύο ξεχωριστά τμήματα: το ένα βρίσκεται βόρεια του υφιστάμενου οικισμού, σε μια περιοχή που είναι ήδη δομημένη σε μεγάλο τμήμα της και έχει έκταση περίπου 116 στρ., το άλλο, έκτασης 605 στρ. περίπου, αναπτύσσεται σε συνέχεια του υφιστάμενου οικισμού, νοτιοανατολικά αυτού και κατά μήκος του κύριου οδικού άξονα πρόσβασης. Μικρές είναι οι επεκτάσεις που προβλέπονται στην Παραλίμνη και στις Αμπελιές. Στην Παραλίμνη προβλέπεται οικιστική επέκταση σε μια περιοχή ανατολικά του οικισμού καθώς και εξομάλυνση του ορίου στα νότια (σύνολο 72 στρ.). Τέλος, η επέκταση στις Αμπελιές αφορά 101 στρ.

2.2 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.):

Ολόκληρη σχεδόν η εκτός σχεδίου και εκτός προβλεπόμενων επεκτάσεων περιοχή, με εξαίρεση μια περιορισμένη ζώνη στο βόρειο τμήμα του Δήμου, εντάσσεται σε Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ). Οι ΠΕΠΔ οργανώνονται σε ζώνες με καθορισμένες χρήσεις, όρους και περιορισμούς δόμησης όπως ακολουθούν:

Π.Ε.Π.Δ. «Περιοχή γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας»

Πρόκειται για μια καθαρά γεωργική περιοχή που αποτελεί τμήμα της παραγωγικής και αρδευόμενης ζώνης Πέλλας - Ημαθίας. Σκοπός της θεσμοθέτησής της είναι η διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Τα όρια της εν λόγω ΠΕΠΔ ταυτίζονται στο μεγαλύτερο μήκος τους με τα όρια των εκτάσεων όπου έχουν πραγματοποιηθεί εγχειρίσματα έργα.

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

1.1. κατοικία

1.2. κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής παραγωγής

1.3. βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης με αντικείμενο συναφές με την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων

1.4. επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και εργαστήρια σχετικά με τη γεωργική παραγωγή

1.5. κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και αναψυχής επιτρέπονται μόνο στη θέση Μηδέν Λουδία, όπως ορίζεται ανατολικά από τη διώρυγα Τσεκρέ-Τσιναρλί, δυτικά από την επαρχιακή οδό Γιαννιτσά-Αλεξάνδρεια, βόρεια από την οδό Παραλίμνη-Μηδέν Λουδία και νότια από τον ποταμό Λουδία, μετά από διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνη γνώμη της ΝΕΧΩΠ και τήρηση της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.

Όροι και περιορισμοί δόμησης:

- Το κατώτατο όριο κατάτμησης ορίζεται στα 6 στρ., εφόσον δεν ορίζεται μεγαλύτερο όριο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση και τις γενικές διατάξεις της παρούσας μελέτης.

- Για την επιτρεπόμενη χρήση 1.1. προβλέπεται μέγιστη επιφάνεια δόμησης 130 τ.μ., και μέγιστο ύψος (συμπεριλαμβανομένης της στέγης) 7,00 μ.

Π.Ε.Π.Δ. «Περιοχή ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων»

Πρόκειται για περιοχή γεωργικής γης με κυρίαρχο αγροτικό χαρακτήρα. Απαιτείται η οργάνωση αυτής της εκτεταμένης ζώνης προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις χρήσεων και η διαφύλαξη της από χωροθετήσεις που απαξιώνουν τη γη και προκαλούν πολεοδομικά προβλήματα.

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

1.1. κατοικία

1.2. κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής

1.3. βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης

1.4. τουριστικές εγκαταστάσεις

1.5. κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής

1.6. εμπορικά καταστήματα, εξαιρουμένων των υπεραγορών, εμπορικών εκθέσεων, εκθεσιακών κέντρων, πολυκαταστημάτων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εμπορίας υλικών

1.7. κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως εκπαίδευσης, πρόνοιας, περίθαλψης, πολιτισμού, αθλητισμού, θρησκευτικοί χώροι κλπ.

1.8. κτίρια και γήπεδα στάθμευσης επαγγελματικών οχημάτων (π.χ. φορτηγών, γεωργικών μηχανημάτων και οχημάτων κλπ)

1.9. επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και εργαστήρια

1.10. οργανωμένοι χώροι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (π.χ. κτηνοτροφικά πάρκα)

Όροι και περιορισμοί δόμησης:

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση και τις γενικές διατάξεις της παρούσας μελέτης. Το κατώτατο όριο κατάτμησης ορίζεται στα 6 στρ., εφόσον δεν ορίζεται μεγαλύτερο όριο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Π.Ε.Π.Δ. «Περιοχή προστασίας αγροτικού και δασικού τοπίου»

Η περιοχή προστασίας αγροτικού και δασικού τοπίου λειτουργεί ως «ανάχωμα» της δόμησης και κύρια της οικιστικής εξάπλωσης και ως μεταβατική ζώνη από τον αστικό και αγροτικό χώρο προς περιοχές αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. Έχει στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της ζώνης δασικών εκτάσεων (ΠΕΠ) μέσα από τον έλεγχο των χρήσεων και την αναίρεση της διάσπαρτης και

συνεχόμενης δόμησης. Αναπτύσσεται σε μια ήπιας κλίσης έκταση, από την οποία διέρχονται πολλά υδατορέματα.

Επιτρεπόμενες χρήσεις :

- 1.1. κατοικία
- 1.2. κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής
- 1.3. κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής
- 1.4. τουριστικές εγκαταστάσεις
- 1.5. κτίρια και υποδομές επιστημονικής έρευνας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

1. Όροι και περιορισμοί δόμησης:

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τις τοπικές διατάξεις και τις γενικές διατάξεις της παρούσας μελέτης.

Για την επιτρεπόμενη χρήση 1.1. ορίζεται μέγιστη επιφάνεια δόμησης 150 τ.μ.

Στα δάση και στις δασικές εκτάσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις Γενικές Διατάξεις

Π.Ε.Π.Δ. «Περιοχή αστικών εξυπηρετήσεων και λειτουργιών»

Η ζώνη αυτή αφορά τμήμα της περιφερειακής λωπής γεωργικής γης (εξαιρείται η αναδασωτέα έκταση στη θέση «Σέρβικη Γέφυρα»), όπου εγκαθίστανται λειτουργίες και υποδομές εξυπηρέτησης του αστικού πληθυσμού των Γιαννιτών και του πληθυσμού των όμορων δήμων. Αναπτύσσονται περιμετρικά του οικισμού Γιαννιτών. Κύριες επιδιώξεις είναι (α) η οργάνωση και εξυγίανση περιοχών κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων (Ε.Ο. και Επ.Ο. προς Αλεξάνδρεια και Αξό) που παρουσιάζουν τέτοια συγκέντρωση, (β) η προσφορά επαρκούς και κατάλληλης γης για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και (γ) η εξασφάλιση περιοχών για την υποδοχή χρήσεων τριτογενούς τομέα υποστηρικτικών προς το οικιστικό κέντρο των Γιαννιτών.

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

- 1.1. κατοικία
- 1.2. κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής παραγωγής
- 1.3. εμπορικά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, των πολυκαταστημάτων, των εμπορικών εκθέσεων, των εκθεσιακών κέντρων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εμπορίας υλικών
- 1.4. καταστήματα παροχής υπηρεσιών, όπως γραφεία, τράπεζες
- 1.5. κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης
- 1.6. βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
- 1.7. κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου οχημάτων
- 1.8. κτίρια και γήπεδα στάθμευσης
- 1.9. εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς
- 1.10. κτίρια και εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου και αποθήκευσης χαμηλής όχλησης
- 1.11. κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως εκπαίδευσης, πρόνοιας, περίθαλψης, πολιτισμού, αθλητισμού, θρησκευτικοί χώροι

1.12. επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και εργαστήρια

1.13. πρατήρια υγρών καυσίμων

Όροι και περιορισμοί δόμησης:

2.1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση και τις γενικές διατάξεις της παρούσας μελέτης.

2.2. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις διασκέδασης πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 300 μ. από το όριο των οικιστικών περιοχών.

Π.Ε.Π.Δ. «Περιοχή ελέγχου και περιορισμού της οικιστικής εξάπλωσης»

Ο χαρακτήρας αυτής της ζώνης, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τμήμα της λοιπής γεωργικής γης είναι η διαφύλαξη ικανού αποθέματος γης για μελλοντική οικιστική χρήση και η προστασία των οικιστικών περιοχών από ασύμβατες δραστηριότητες. Αναπτύσσεται περιμετρικά και σε συνέχεια του οικισμού Γιαννιτών.

1. Επιτρεπόμενες χρήσεις:

- 1.1. κατοικία
- 1.2. κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής παραγωγής
- 1.3. εμπορικά καταστήματα, εξαιρουμένων των υπεραγορών, των εμπορικών εκθέσεων, των εκθεσιακών κέντρων, των πολυκαταστημάτων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εμπορίας υλικών
- 1.4. καταστήματα παροχής υπηρεσιών όπως γραφεία, τράπεζες
- 1.5. κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής
- 1.6. τουριστικές εγκαταστάσεις
- 1.7. βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
- 1.8. κτίρια και γήπεδα στάθμευσης
- 1.9. κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, όπως εκπαίδευσης, πρόνοιας, περίθαλψης, πολιτισμού, αθλητισμού, θρησκευτικοί χώροι

2. Όροι και περιορισμοί δόμησης:

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση και τις γενικές διατάξεις της παρούσας μελέτης.

Π.Ε.Π.Δ «Περιοχή ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων»

Πρόκειται για τρεις επί μέρους περιοχές, όπου επιτρέπεται η χωροθέτηση επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης. Μέσα σε τμήματα των ανωτέρω περιοχών είναι δυνατός ο καθορισμός οργανωμένων υποδοχέων (σύμφωνα με το ν. 2545/1997 και με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία /Απ. Κυβ. Επ. 11508/18.2.2009/ΦΕΚ 151 ΑΑΠ). Επιπλέον στην περιοχή που οριοθετείται νότια της νέας χάραξης της Εθνικής Οδού θα είναι δυνατή η χωροθέτηση και μονάδων υψηλής όχλησης μόνον εφόσον προηγηθεί ο καθορισμός οργανωμένου υποδοχέα και μετά από έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του.

1. Επιτρεπόμενες χρήσεις:

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις περιοχές χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι αυτές του άρθρου 5 του 23.2.1987 π.δ. (ΦΕΚ 166Δ/1987) και του άρθρου 2 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254Α/15.12.1997), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, με την επιφύλαξη του βαθμού όχλησης, ο οποίος διαφοροποιείται κατά περιοχή, όπως προαναφέρεται. Επιπλέον εντός των οργανωμένων υποδοχέων επιτρέπονται και οι δραστηριότητες του αρθ. 6, παρ. 4 του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία /Αποφ. Κυβερν. Επιτρ. 11508/18.2.2009/ΦΕΚ 151 ΑΑΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σ' αυτό. Η αντίστοιχη πολεοδομική μελέτη (ή η έγκριση δημιουργίας) κάθε οργανωμένου υποδοχέα είναι δυνατό να εξειδικεύσει τις χρήσεις αυτές και να περιορίσει το εύρος τους.

2. Όροι και περιορισμοί δόμησης:

2.1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις γενικές διατάξεις της παρούσας μελέτης.

2.2. Εφόσον εντός των ανωτέρω ζωνών καθορισθούν οργανωμένοι υποδοχείς, θα ορίσουν τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς δόμησης.

2.3 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) περιλαμβάνουν εκτός σχεδίου και εκτός προβλεπομένων επεκτάσεων περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική και πολιτισμική αξία. Επιπλέον, ορίζεται ειδική ζώνη για την προστασία του ποταμού Λουδία.

ΠΕΠ «Περιοχή προστασίας δασικών εκτάσεων»

Η ζώνη αυτή αποσκοπεί στην προστασία μιας έκτασης στα βόρεια του Δήμου, εντός της οποίας εντάσσεται τμήμα του δάσους Ελευθεροχωρίου. Περιλαμβάνει όχι μόνο δασικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και αγροτεμάχια και εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα. Για αυτό οι επιτρεπόμενες χρήσεις διαχωρίζονται ως εξής:

1. Επιτρεπόμενες χρήσεις:

1.1. Στα δάση και τις δασικές εκτάσεις και μετά από έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής επιτρέπονται μόνο:

1.1.1. υποδομές για την προστασία του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος, τη δασική παραγωγή, την υπαίθρια δασική αναψυχή με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια, καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρητήρια, που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών.

1.1.2. έργα και υποδομές διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.

1.1.3. οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.

1.2. Στις περιοχές μη δασικού χαρακτήρα που εμπίπτουν μέσα στις περιοχές προστασίας δάσους επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

1.2.1. κατοικία

1.2.2. τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες

1.2.3. οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις

1.2.4. κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής

1.2.5. κτίρια και εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής

1.2.6. υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.

1.2.7. βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης που έχουν αντικείμενο συναφές με τον πρωτογενή τομέα.

1.2.8. έργα και υποδομές επιστημονικής έρευνας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

2. Επιτρεπόμενοι όροι δόμησης:

2.1. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα δασική νομοθεσία μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

2.2. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις περιοχές μη δασικού χαρακτήρα που εμπίπτουν μέσα στις περιοχές προστασίας δάσους, οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση και τις γενικές διατάξεις της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, των παραπάνω, ισχύουν τα εξής:

2.2.1. Το κατώτατο όριο κατάρτησης ορίζεται στα 6 στρ., εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2.2.2. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις 1.2.1. και 1.2.2. ορίζεται μέγιστη επιφάνεια δόμησης 130 τ.μ.

Περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων (ΠΕΠ)

Σκοπός αυτών των περιοχών είναι η προστασία των αρχαιολογικών χώρων. Τα όριά τους απεικονίζονται σύμφωνα με τα διαγράμματα των διαταγμάτων κήρυξής τους ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών. Διακρίνονται σε:

α) κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους

β) εντοπισμένους αρχαιολογικούς χώρους

γ) κηρυγμένα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία

δ) εντοπισμένα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία

1. Επιτρεπόμενες χρήσεις:

1.1. Στις περιοχές των περιπτώσεων (α) και (β) επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις, με την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που προκύπτουν από τα σχετικά διατάγματα κήρυξής τους και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, οι οποίες κατισχύουν της παρούσας εφόσον είναι αυστηρότερες, και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας:

1.1.1. κατοικία

1.1.2. κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής

1.1.3. αρχαιολογικές εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και υποδομές που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων και επισκεπτών και στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων

11.4. υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα βοηθητικά τους κτίρια

1.2. Ορίζεται ζώνη προστασίας, ακτίνας 100 μ., γύρω από τα μνημεία των περιπτώσεων (γ) και (δ), στην οποία ισχύουν οι χρήσεις όπως ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1.1., εκτός από την περίπτωση στην οποία έχει οριστεί ζώνη προστασίας από το διάταγμα κήρυξης τους ή από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Η προτεινόμενη ζώνη δεν ισχύει εντός των περιοχών οικιστικής ανάπτυξης, όπως αυτές προτείνονται από την παρούσα μελέτη.

2. Επιτρεπόμενοι όροι δόμησης:

2.1. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περίπτωσης 1.1., οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση και τις γενικές διατάξεις της παρούσας μελέτης.

2.2. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της ζώνης προστασίας της παραγράφου 1.2. ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της προηγούμενης παραγράφου 2.1.

Ζώνη προστασίας ποταμού Λουδία»

Σε μία ζώνη εκατέρωθεν του Λουδία που περιλαμβάνει την πλημμυρίζουσα περιοχή μεταξύ των αναχωμάτων, συνολικού πλάτους 200 μ. περίπου, προτείνεται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του ποταμού και του οικοσυστήματος και για την εξασφάλιση της αρτιότερης λειτουργίας των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, μετά από εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (Ε.Π.Μ.). Η περιοχή εφαρμογής της μπορεί να επανακαθορισθεί μέσα στα πλαίσια της Ε.Π.Μ., η οποία θα πρέπει να μελετήσει ολόκληρο το σύστημα του ποταμού.

3. Βασικά Δίκτυα Υποδομών

3.1 Μεταφορικό δίκτυο

Διατηρείται σε γενικές γραμμές το υπάρχον οδικό δίκτυο και προβλέπεται η κατάταξή του σε ένα ορθολογικότερο ιεραρχημένο σύστημα (πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες και συλλεκτικές). Παράλληλα, προβλέπονται ορισμένες τροποποιήσεις του και έργα που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της κατάστασης. Πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η προγραμματιζόμενη νέα χάραξη της Ε.Ο.2. Αμέσως μετά, προτείνεται η λειτουργία της σημερινής χάραξης Ε.Ο. να υποβαθμιστεί και να υποπέσει ως προς τον χαρακτηρισμό της - τόσο ως προς την λειτουργική όσο και ως προς την διοικητική κατάταξη. Επίσης, προβλέπει ένα νέο σύστημα περιφερειακών οδών σε απόσταση από τα νέα όρια του οικισμού Γιαννιτών, που θα λειτουργούν ως εξωτερικός περιφερειακός δακτύλιος. Έτσι, κατόπιν των παραπάνω και σε συνδυασμό με το προγραμματισμένο κύκλωμα των εσωτερικών περιφερειακών οδών, η σημερινή Ε.Ο. θα απαλλαχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη διαμπερή κίνηση και την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρων οδών κατά μήκος της τόσο στη νότια όσο και στη βόρεια πλευρά, όπου αυτό είναι δυνατό, ώστε η πρόσβαση να είναι ελεγχόμενη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης στα μέτωπα της οδού καθώς και τη χρησιμοποίησή της από τους κατοίκους του νοτιοανατολικού τμήματος του Νομού.

Προτείνεται η κατάλληλη διαμόρφωση των διασταυρώσεων των κύριων οδικών αξόνων τόσο για την ικανοποιητική και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όσο και για την εξυπηρέτηση των ποικίλων μέσων μετακινήσεων. Οι νέες οδοί και η προτεινόμενη ιεράρχηση του κύριου οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Δήμου παρουσιάζονται στους Χάρτες Π.2.α και Π.1.β και στον Πίνακα Π.3.1.

Δίνονται κατευθύνσεις για τον εμπλουτισμό του συστήματος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας με άμεσες επιπτώσεις στην κατάσταση του περιβάλλοντος, την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Προτείνεται (α) η ανασυγκρότηση και επέκταση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών -τόσο το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Γιαννιτών όσο και οι συνδέσεις με τους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου ή και των όμορων Ο.Τ.Α. και (β) η διερεύνηση της σκοπιμότητας κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης με το ΠΣΘ.

Το ΓΠΣ προβλέπει μόνο την οργάνωση του κύριου οδικού δικτύου και δεν υπεισέρχεται σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατώτερης βαθμίδας και τοπικής κλίμακας.

Πίνακας Π.3.1.: Ιεράρχηση οδικού δικτύου ευρύτερης περιοχής

Οδός	Κατηγορία οδού
Νέα χάραξη της Εθνική Οδού 2 «Θεσσαλονίκη - Χαλκηδόνα - Γιαννιτσά - Έδεσσα -Ε.Ο.3 - Βεύη»	Κύρια Αρτηρία
Επαρχιακή Οδός 13 «Γιαννιτσά - Αράβυσσος - Μάνδαλο - Λιθαριά - Εξαπλάτανος»	Δευτερεύουσα Αρτηρία
Επαρχιακή Οδός 16 «Γιαννιτσά - Μηδέν Λουδία προς Αλεξάνδρεια (όρια Νομού)»	Δευτερεύουσα Αρτηρία
Επαρχιακή Οδός 17 «Γιαννιτσά - Δαμιανό προς Γουμένισσα (όρια Νομού)»	Κύρια Συλλεκτική
Επαρχιακή Οδός 18 «Νέα Πέλλα (από Ε.Ο.2) - Αγριοσυκιά - προς Γουμένισσα (όρια Νομού)»	Δευτερεύουσα Αρτηρία
Παλιά χάραξη της Ε.Ο.2 εντός των ορίων του Δήμου	Κύρια Συλλεκτική
Δημοτική Οδός «Πενταπλάτανος - Ελευθεροχώρι»	Κύρια Συλλεκτική
Δημοτική Οδός «Γιαννιτσά - Αρχοντικό - Μεσιανό»	Κύρια Συλλεκτική
Οδός «Πενταπλάτανος - Ασβεσταριό»	Κύρια Συλλεκτική
Οδός σύνδεσης «Γιαννιτσά - Αμπελιές»	Κύρια Συλλεκτική

Οδός σύνδεσης «Ε.Ο.2 - Παραλίμνη - Μηδέν Λουδία»	Κύρια Συλλεκτήρια
νέα Περιφερειακή οδός Γιαννιτσών	Κύρια Συλλεκτήρια
Οδός σύνδεσης «Αμπελιές - δημοτική οδός Πενταπλάτανος-Ελευθεροχώρι»	Δευτερεύουσα Συλλεκτήρια
Οδός σύνδεσης «Επ.Ο.13 - Ν. Μυλότοπος - δημοτική οδός Πενταπλάτανος-Ελευθεροχώρι»	Δευτερεύουσα Συλλεκτήρια
Οδός σύνδεσης «νέα Περιφερειακή οδός - ΧΥΤΑ»	Δευτερεύουσα Συλλεκτήρια

3.2. Λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής

Στον Χάρτη Π.2.β φαίνονται τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής ευρύτερης περιοχής.

Στον τομέα της ύδρευσης, η υδροδότηση του Δήμου θα εξακολουθήσει να γίνεται με συνδυασμό πηγών στο Πάικο και γεωτρήσεων. Προβλέπεται επέκταση του δικτύου στις νέες οικιστικές περιοχές, τα βιομηχανικά πάρκα και τις ζώνες τριτογενών δραστηριοτήτων. Η διασφάλιση επαρκούς τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά υδροδότησης, με σεβασμό στην αειφορία του φυσικού αυτού πόρου, απαιτεί βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, μείωση των απωλειών, αντικατάσταση των ακατάλληλων τμημάτων, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση και επισκευή, ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης για ορθολογική διαχείριση του νερού.

Ως προς το δίκτυο αποχέτευσης - επεξεργασίας υγρών λυμάτων, προβλέπεται κατά προτεραιότητα η ολοκλήρωση των έργων στην υπάρχουσα Ε.Ε.Λ. και η πλήρης ανάπτυξη του προγραμματισμένου δικτύου συλλεκτρίων αποχετευτικών αγωγών κλπ. καθώς και η αντιμετώπιση του ζητήματος της αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων των προβλεπόμενων ΒΕΠΕ. Σε δεύτερη φάση, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των λυμάτων των υπολοίπων οικισμών που δε συμπεριλαμβάνονται στον υφιστάμενο σχεδιασμό και φιλοξενούν μικρούς πληθυσμούς μόνιμων κατοίκων, για τους οποίους μπορεί να εξετασθεί η κατασκευή ξεχωριστών μονάδων επεξεργασίας (π.χ. λεκάνη διήθησης). Επίσης, απαιτείται η προοδευτική επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στις περιοχές των οικιστικών επεκτάσεων.

Στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων απαιτείται η άμεση υλοποίηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στα βόρεια του Δήμου, που θα εξυπηρετεί την 3η διαχειριστική ενότητα του Νομού Πέλλας (νοτιοανατολική ενότητα) και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκονται στο Δήμο.

Προτείνεται η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του ήδη εκτεταμένου δικτύου άρδευσης. Επίσης, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ελέγχου των γεωτρήσεων που αποτελούν το μέσο άρδευσης της λοιπής γεωργικής γης.

Σε ότι αφορά το ενεργειακό - τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, τον Δήμο Γιαννιτσών διασχίζουν δύο εναέριες γραμμές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης (150 και 400 KV) που διέρχονται από τον Υποσταθμό (Υ/Σ) Γιαννιτσών. Οι γραμμές αυτές διέρχονται από τις

προτεινόμενες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ η δεύτερη διασχίζει και ολόκληρη τη ζώνη αστικών εξυπηρετήσεων, νότια της Ε.Ο.2. Επομένως, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την πολεοδομική τους.

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών (σταθερής και κινητής) είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένα εντός των ορίων του Δήμου και δεν αναμένεται να παρουσιαστούν προβλήματα στο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής της παρούσας μελέτης, εφόσον καλυφθούν εγκαίρως οι νέες οικιστικές περιοχές, τα βιομηχανικά πάρκα και οι ζώνες τριτογενών δραστηριοτήτων.

Ήπιες μορφές ενέργειας δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί, ωστόσο προτείνεται η διερεύνηση τυχόν εκμεταλλεύσιμων γεωθερμικών πεδίων στην ευρύτερη περιοχή της αποξηρανθείσας λίμνης Γιαννιτσών καθώς και η σκοπιμότητα εκμετάλλευσης προϊόντων των απορριμμάτων.

Ως προς την ασφάλεια - προστασία, η κάλυψη της περιοχής μελέτης είναι σήμερα ικανοποιητική από άποψη πυροπροστασίας, το δίκτυο των κρουστών είναι αρκετά πυκνό και ανεπτυγμένο σε κατάλληλες θέσεις στον εξωαστικό χώρο. Επίσης, η μετεγκατάσταση του πυροσβεστικού σταθμού σε καινούριες εγκαταστάσεις, σε κομβική θέση, είναι σε εξέλιξη. Όμως, θα απαιτηθούν βελτιώσεις και συμπληρώσεις-βελτιώσεις του δικτύου, τόσο στις αστικές περιοχές αλλά και σε περιοχές που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις (π.χ. ΒΕΠΕ, χώρος δασικής αναψυχής βόρεια του Ελευθεροχωρίου) και όπου χωροθετούνται ιδιαίτερες χρήσεις (π.χ. εγκαταστάσεις móτο-κρος, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις).

4. Τη Γενική Πολεοδομική Οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων, όπως φαίνεται στους Χάρτες Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3γ, κλίμακας 1:5.000 και στους πίνακες Π.4.2.1 έως Π.4.2.16 (και την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 53674/2199/22.7.1986/ΦΕΚ 975Δ/16.10.1986 Αποφ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Γιαννιτσών, όπως ισχύει μετά την διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1344Δ/1986), που περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του Δήμου με χρονικό ορίζοντα 15ετίας (πρόβλεψη για το έτος 2024) και προγραμματικό πληθυσμό (πληθυσμός χωρητικότητας) 46.850 κατοίκων (εξ αυτών 45.620 μόνιμοι κάτοικοι και 1.230 εποχικοί) για το σύνολο των οικισμών του Δήμου.

Ειδικότερα ο προγραμματικός πληθυσμός για τον οικισμό Γιαννιτσών ανέρχεται σε 35.270 κατ. (και επιπλέον 2.150 κατ. λόγω της ζώνης Κοινωνικού Σ.Δ.), για τον οικισμό Πενταπλάτανου σε 2.880 κατ., για τον οικισμό Αρχοντικού σε 400 κατ., για τον οικισμό Μεσιανού σε 450 κατ., για τον οικισμό Ασβεσταρίου σε 160 κατ. (40 μόνιμοι-120 εποχικοί), για τον οικισμό Δαμιανού σε 430 κατ., για τον οικισμό Λεπτοκαρυάς σε 250 κατ., για τον οικισμό Ελευθεροχωρίου σε 1.260 κατ. (150 μόνιμοι-1.110 εποχικοί), για τον οικισμό Παραλίμνης σε 1.000 κατ., για τον οικισμό Αμπελιών σε 1.300 κατ. και για τον οικισμό Μελεσσίου σε 1.300 κατ., όπως αναλυτικά φαίνεται στους Πίνακες Π.2.4.3.1. και Π.2.4.3.2.

Η επιφάνεια των υφιστάμενων οικισμών ανέρχεται σε 8.228 στρ. ενώ επιπλέον αυτής προβλέπονται συνολικές επεκτάσεις σε επίπεδο Δήμου 3.693 στρ. Αναλυτικότερα προβλέπονται επεκτάσεις 2.239 στρ. στον οικισμό Γιαννιτσών, 560 στρ. στον οικισμό Πενταπλάτανου, 721 στρ. στον οικισμό Ελευθεροχωρίου, 72 στρ. στον οικισμό Παραλίμνης και 101 στρ. στον οικισμό Αμπελιών.

Πίνακας Π.2.4.3.1: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ & ΜΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΣΥΕ 2001	πολεοδομική ενότητα	επιφάνεια οικισμού		επιφάνεια επέκτασης		κονόχρηστα / κοινωφελή		επιφάνεια οικοδομη- των Ο.Τ.	ποσοστό κατοικίας στα Ο.Τ.	Συντελεστής δόμησης (μέσος όρος)	βαθμός κορεσμού	ωφέλιμη επιφάνεια κατοικίας	πληθυσμός κορεσμού		μικτή πυκνότητα	πληθυσμός - στόχος		μικτή πυκνότητα (brutto)
		επιφά- νεια	ποσο- στό	επιφά- νεια	ποσο- στό	επιφά- νεια	ποσο- στό						μόνιμος	εποχί- ακος		μόνιμος	εποχί- ακος	
άτομα		στρ.	%	στρ.	%	στρ.	%	(2α+ 2β)- 3α	εκτί- μηση %	αριθμός	εκτί- μηση %	τ.μ./ άτομο	(4Χ5Χ6Χ7):8Χ1000	άτομα	(9-2) Χ10 στ./Ha	(4Χ5Χ6Χ7):8Χ1000	άτομα	(9-2)Χ10 στ./Ha
	1	2α	3α	2β	3β	3α	3β	4	5	6	7	8	9	9	10		9	10
26.296	Π.Ε. 1-5 Γιαννιτσά	3.810	2.239	540	40%	2.438	40%	3.611	77%	0,94	60%	45	35.270		58	35.270		58
	Z.K.Σ.					205	38%	335	80%	0,60	60%	45	2.150			2.150		62
956	Π.Ε.6 Πεντα- πλάτανος	547	560		35%	387	35%	720	80%	0,56	40%	45	2.880		26	2.880		26
231	Π.Ε.7α Αρχοντικό	443			30%	133	30%	310	60%	0,76	40%	45	1.250		28	400		9
341	Π.Ε.7β Μεσιανό	322			26%	84	26%	238	65%	0,76	40%	45	1.040		32	450		14
35	Π.Ε.8 Ασβεστα- ριό	127			28%	42	28%	85	70%	0,30	40%	45	40	120	13	160	120	13
381	Π.Ε.9α Δαμιανό	423			40%	169	40%	254	70%	0,72	40%	45	1.145		27	430		10
215	Π.Ε.9β Λεπτο- καρυά	476			50%	238	50%	238	60%	0,78	40%	45	980		21	250		5
93	Π.Ε.10 Ελευθερο- χώρι	182	721		40%	361	40%	542	85%	0,24	40%	35	150	1.110	14	1.260	1.110	14
816	Π.Ε.11 Παραλίμνη	581	72		38%	248	38%	405	65%	0,73	40%	45	1.700		26	1.000		15
1.095	Π.Ε.12 Αμπελειές	608	101		27%	191	27%	518	65%	0,73	40%	45	2.150		30	1.300		18
983	Π.Ε.13 Μελίσσι	709			40%	284	40%	425	65%	0,77	40%	45	1.900		27	1.300		18
31.442	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ	8.228	3.693										50.654	51.884		45.620	46.850	
													1.230	1.230				

Πίνακας Π.2.4.3.2: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ & ΜΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

α/α Π.Ε.	ΕΣΥΕ 2001	οικισμός	επιφάνεια οικισμού		επιφάνεια επένδυσης	κοινόχρηστα / κοινωφελέ		επιφάνεια οικοδομή-σιμων Ο.Τ.	ποσοστό κατοικίας στα Ο.Τ.	συντελεστής δόμησης (μέσος όρος)	βάθμιας κορεσμού	ωφέλιμη επιφάνεια κατοικίας	πληθυσμός κορεσμού		μικτή πυκνότητα	
			επιφάνεια	ποσοστό		μόνιμος	κορεσμού									
		1	Θεωρούμε-νη μέν	στρ.	στρ.	στρ.	%	εκτίμηση			εκτίμηση	αριθμός	%	άτομα	στ./Ηα	(9,2)Χ10
			2α	2β	3α	3β	4	5	7	8	9	10				
	26.296		Γιαννιτσά	3.810	2.239	2.438	40%	3.611	77%	0,94	60%	45	35.270	58		
1		Καρυώτικα - Φιλίππειο	646	928	598	38%	976	80%	0,79	60%	45	8.210	52			
2		Τσαλί - Μητρόπολη	740	255	378	38%	617	80%	0,82	60%	45	5.450	55			
3		Άγιος Γεώργιος	848	395	572	46%	671	75%	0,99	60%	45	7.000	56			
4		Κέντρο - Άγιος Κωνσταντίνος	970	31	420	42%	581	75%	1,42	60%	45	8.250	82			
5		Αγία Παρασκευή	606	630	470	38%	766	75%	0,79	60%	45	6.040	49			
		ΖΚΣ (τηρήμα της Π.Ε.5)		540	205	38%	335	80%	0,60	60%	45	2.150	40			
6	956	Πενταπλάτανος	547	560	387	35%	720	80%	0,56	40%	45	2.880	26			

Οι οικιστικές επεκτάσεις προβλέπονται κυρίως στους οικισμούς των Γιαννιτσών και του Πενταπλάτανου, ώστε να ικανοποιηθεί η υπάρχουσα ζήτηση και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εκτάσεις για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι οποίοι απαιτούνται σε οικιστικά κέντρα τέτοιου επιπέδου. Μικρότερες επεκτάσεις προτείνονται στην Παραλίμνη και στις Αμπελιές. Σημαντικές επεκτάσεις προβλέπονται τέλος και στον οικισμό του Ελευθεροχωρίου με στόχο την οργάνωση και ρύθμιση της περιοχής, που σε μεγάλο τμήμα της είναι δομημένη. Το Ελευθεροχώρι πρόκειται να λειτουργήσει ως πόλος παραθεριστικής κατοικίας, με χαμηλό συντελεστή δόμησης και ειδικούς περιορισμούς.

Οι επεκτάσεις αναπτύσσονται σε συνέχεια με τους υπάρχοντες οικισμούς (με εξαίρεση τον παραθεριστικό οικισμό του Ελευθεροχωρίου) και κατευθύνονται σε περιοχές όσο το δυνατό πιο πρόσφορες (π.χ. καταλληλότητα εδάφους, τήρηση απόστασης από οδικούς άξονες και αρχαιολογικούς χώρους, ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες). Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των οικιστικών επεκτάσεων είναι τα εξής: η υπάρχουσα χωρητικότητα, η δυναμικότητα και οι δυνατότητες πληθυσμιακής εξέλιξης, ο ρόλος των οικισμών στο οικιστικό δίκτυο του Δήμου. Η οριοθέτηση των περιοχών επέκτασης ακολουθεί γενικά τις δεσμεύσεις από φυσικά (π.χ. ρέματα) ή τεχνητά όρια (π.χ. οδικό δίκτυο).

Ρόλο πολεοδομικού κέντρου για την περιοχή του Δήμου αλλά και για την ευρύτερη περιοχή διαδραματίζει ο οικισμός Γιαννιτσών. Διαθέτει υπερτοπικές υποδομές και λειτουργίες διοίκησης, αφού αποτελεί έδρα νομαρχιακών, δικαστικών, αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών, καθώς και υγείας, εκπαίδευσης, αθλητισμού και κοινωνικής πρόνοιας. Οι οικισμοί των Αμπελιών και του Μελισσιού διαθέτουν τις απαραίτητες χρήσεις (διοίκηση, εκπαίδευση, πρόνοια, πολιτισμός), ώστε να λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς ωστόσο να αποτελούν τοπικά κέντρα με περιοχή άμεσης επιρροής, λόγω της ισχυρής εμβέλειας των Γιαννιτσών.

Με βάση το διαχωρισμό της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και των πληθυσμιακών δεδομένων, ο Δήμος Γιαννιτσών οργανώνεται σε δεκατρείς (13) πολεοδομικές ενότητες (ΠΕ), σύμφωνα με τον Πίνακα Π.1.2. Ο οικισμός Γιαννιτσών αποτελείται από έξι (6) ΠΕ, ο οικισμός Πενταπλάτανου από μία (1) ΠΕ. Το Ασβεσταριό, το Ελευθεροχώρι, η Παραλίμνη, οι Αμπελιές και το Μελίσσι αποτελούν ανεξάρτητες Π.Ε., ενώ από μία ενιαία ΠΕ αποτελούν το Αρχοντικό με το Μεσιανό και το Δαμιανό με τη Λεπτοκαρυά.

Πίνακας Π.4.1: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Π.Ε.)		
Δ.Δ. Γιαννιτσών		
1	Οικισμός Γιαννιτσών	ΠΕ 1-5
2	Οικισμός Πενταπλάτανου	ΠΕ 6
3	Οικισμοί Αρχοντικού και Μεσιανού	ΠΕ 7
4	Οικισμός Ασβεσταριού	ΠΕ 8
5	Οικισμοί Δαμιανού και Λεπτοκαρυάς	ΠΕ 9

6	Οικισμός Ελευθεροχωρίου	ΠΕ 10
7	Οικισμός Παραλίμνης	ΠΕ 11
Δ.Δ. Αμπελιών		
8	Οικισμός Αμπελιών	ΠΕ 12
Δ.Δ. Μελισσιού		
9	Οικισμός Μελισσιού	ΠΕ 13

Β. Τον καθορισμό χρήσεων γης και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας όπως φαίνεται στους Χάρτες Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ για τους οικισμούς Γιαννιτσών, Αρχοντικού, Μεσιανού, Δαμιανού, Λεπτοκαρυάς, Ασβεσταριού, Παραλίμνης, και στους Πίνακες Π.4.2.1 έως Π.4.2.16.

Εντός των ΠΕ καθορίζονται οι χρήσεις σύμφωνα με το π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166Δ'/6.3.1987) ως εξής:

- αμιγής κατοικία, σύμφωνα με το άρθρο 2 «Περιεχόμενο αμιγούς κατοικίας». Στον οικισμό Ασβεσταριού επιτρέπεται και η χρήση αγροτικών αποθηκών.

- γενική κατοικία, σύμφωνα με το άρθρο 3 «Περιεχόμενα γενικής κατοικίας», από την οποία εξαιρούνται τα πρατήρια βενζίνης (περίπτωση 11). Ειδικότερα στους οικισμούς Γιαννιτσών-Πενταπλάτανου και στις προβλεπόμενες επεκτάσεις τους εξαιρούνται από τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (περίπτωση 10) τα συνεργεία επισκευής, πλυντήρια, λιπαντήρια, βουλκανιζατέρ, φανοποιεία και βαφεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και αγροτικών μηχανημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω στις προβλεπόμενες επεκτάσεις των οικισμών Γιαννιτσών-Πενταπλάτανου εξαιρούνται από τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (περίπτωση 10) και τα εργαστήρια κατασκευής και επισκευής κουφωμάτων, θυρών, κιγκλιδωμάτων και επίπλων. Στους οικισμούς Παραλίμνης, Μελισσιού, Μεσιανού, Αρχοντικού, Δαμιανού, Λεπτοκαρυάς, Αμπελιών και Ασβεσταριού και στις προβλεπόμενες επεκτάσεις αυτών επιτρέπεται και η χρήση αγροτικών αποθηκών.

- κεντρικές λειτουργίες και τοπικό κέντρο πολεοδομικής ενότητας - γειτονιάς, σύμφωνα με το άρθρο 4 «Περιεχόμενο πολεοδομικού κέντρου, κεντρικής λειτουργίας πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας, γειτονιάς». Εξαιρούνται: (α) τα πρατήρια βενζίνης (περίπτωση 16) και (β) τα κέντρα διασκέδασης αναψυχής (περίπτωση 8). Ειδικότερα στους οικισμούς Γιαννιτσών-Πενταπλάτανου και στις προβλεπόμενες επεκτάσεις τους εξαιρούνται από τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (περίπτωση 14) τα συνεργεία επισκευής, πλυντήρια, λιπαντήρια, βουλκανιζατέρ, φανοποιεία και βαφεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και αγροτικών μηχανημάτων. Επιπλέον των ανωτέρω στις προβλεπόμενες επεκτάσεις των οικισμών Γιαννιτσών-Πενταπλάτανου εξαιρούνται από τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (περίπτωση 14) και τα εργαστήρια κατασκευής και επισκευής κουφωμάτων, θυρών, κιγκλιδωμάτων και επίπλων.

- τουρισμός - αναψυχή, σύμφωνα με το άρθρο 8 «Περιεχόμενο τουρισμού - αναψυχής».

- ελεύθεροι χώροι - χώροι πρασίνου, σύμφωνα με το αρθ.1, περίπτωση Β. 25.

• κοινωνικές εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 «Περιεχόμενο κοινωνικών εξυπηρετήσεων».

Στις περιοχές επέκτασης μέχρι την έγκριση των πολεοδομικών μελετών για τις επιτρεπόμενες χρήσεις ισχύουν οι όροι και περιορισμοί της κείμενης νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση για κάθε χρήση, όπως εκάστοτε ισχύει, με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις των ειδικών, γενικών και μεταβατικών διατάξεων της παρούσας.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή των μέσων Σ.Δ. ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθ. 4 του ν. 2508/1997.

Η θέση μιας χρήσης ή κοινωφελούς ή κοινόχρηστης λειτουργίας όταν απεικονίζεται με κυκλικό σύμβολο είναι ενδεικτική και θα χωροθετηθεί επακριβώς κατά την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης.

Ειδικότερα κατά οικισμό προβλέπονται τα κάτωθι:

Οικισμός Γιαννιτών (Πολεοδομικές ενότητες 1, 2, 3, 4, 5)

Ο οικισμός των Γιαννιτών οργανώνεται σε πέντε (5) ΠΕ, έναντι των επτά (7) ΠΕ που έχει σήμερα. Στόχος της αναδιάρθρωσης αυτής είναι η αρτιότερη λειτουργία τους και η κάλυψη των αναγκών σε κοινωνικές υποδομές. Έτσι, οι δύο κεντρικές ΠΕ (Κέντρο και Μητρόπολη) παύουν να λειτουργούν ως αυτόνομες και συγχωνεύονται με τις γειτονικές τους Π.Ε. Ο πληθυσμός κορεσμού στις νέες Π.Ε εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 5.500 έως 8.500 κατοίκους περίπου.

Οι προβλεπόμενες επεκτάσεις (σύνολο 2.239 στρ.) κατανέμονται περιμετρικά των Γιαννιτών προς όλες τις κατευθύνσεις εξασφαλίζοντας νέα γη σε όλες τις ΠΕ. Τμήματα των βόρειων επεκτάσεων του οικισμού Γιαννιτών (Π.Ε. 2ε) εφάπτονται με τις προβλεπόμενες νότιες επεκτάσεις του οικισμού Πενταπλάτανου (Π.Ε. 6β) δημιουργώντας ένα ευρύτερο οικιστικό σύνολο (που διακόπτεται στο κεντρικό τμήμα του από την έκταση του στρατοπέδου).

Στα Γιαννιτσαά έχουν εγκριθεί τέσσερα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια περιμετρικά του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης των Γιαννιτών. Τα τοπικά ρυμοτομικά που αφορούν στις Εργατικές Κατοικίες και στο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντάσσονται στην Π.Ε.3, ενώ τμήμα του τοπικού ρυμοτομικού της περιοχής Τσιναρλί εντάσσεται στην Π.Ε.4. Για το τοπικό ρυμοτομικό των αθλητικών εγκαταστάσεων, που δεν εντάσσεται στο προτεινόμενο όριο του Γ.Π.Σ., ισχύει η υπ' αριθμ. 3703/18.7.2003 απόφαση Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 821Δ'/1.8.2003).

Οι κεντρικές λειτουργίες αναπτύσσονται γραμμικά, με κατεύθυνση Β-Ν, στη μέση του οικισμού και επιπλέον, επεκτείνονται δυτικά προς το νέο Διοικητήριο στο πρώην στρατόπεδο Καψάλη και το σταθμό υπεραστικών λεωφορείων. Προβλέπονται ακόμη εκατέρωθεν τμημάτων συλλεκτηρίων ή αρτηριών και πέριξ τοπικών πλατειών καθώς και εκατέρωθεν της Ε.Ο., στο μεγαλύτερο μήκος της. Τα τοπικά κέντρα στο Τσαλί και τα Καρυώτικα διατηρούνται, με μικρές τροποποιήσεις στο δεύτερο, και προβλέπεται ένα νέο γύρω από τις πλατείες στα Ο.Τ. 142γ και 413α. Στις νέες οικιστικές περιοχές προβλέπονται τα εξής τοπικά κέντρα: (α) στα βορειοδυτικά, πλησίον της διασταύρωσης προς Αμπελιές, (β) στην ανατολική επέκταση της Π.Ε.5, μεταξύ γηπέδου ποδοσφαίρου και των αθλητικών εγκαταστάσεων στο

Τσιναρλί. Στο χάρτη Π.3.1. - Π.3.2. - Π.3.3.γ η θέση των τοπικών κέντρων στις επεκτάσεις απεικονίζεται ενδεικτικά με κυκλικό σύμβολο και θα οριστικοποιηθεί κατά την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης.

Γενική κατοικία εφαρμόζεται στις περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού Γιαννιτών καθώς και στις νότιες, νοτιοδυτικές και νοτιοανατολικές επεκτάσεις. Επίσης στις περιοχές αμιγούς κατοικίας προτείνεται με κυκλικό σύμβολο και γενική κατοικία, η θέση της οποίας είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί κατά την εκπόνηση της Πολεοδομικής μελέτης.

Αμιγής κατοικία προτείνεται στις βορειοανατολικές και βορειοδυτικές επεκτάσεις των Γιαννιτών.

Όσο αφορά τη διοίκηση, διατηρείται το υπάρχον δημαρχιακό μέγαρο και προτείνεται οι υπόλοιποι αναγκαίοι χώροι διοίκησης-κοινωνικών εξυπηρετήσεων να χωροθετηθούν στα νότια του στρατοπέδου Καψάλη.

Εντός του αστικού ιστού, μεταξύ των Π.Ε. 1 και 3, υπάρχει το στρατόπεδο Καψάλη (συμβολίζεται ως (ΣΤ)-(Π) στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ), που δεν περιλαμβάνεται στις επεκτάσεις Γιαννιτών και για το οποίο έχει ήδη κινηθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς η διαδικασία πολεοδόμησης με τις διατάξεις του ν. 2745/1999. Ως προτεινόμενες χρήσεις στην περίπτωση ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας πολεοδόμησης του στρατοπέδου, προτείνονται κατ' αρχήν αμιγής κατοικία, ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι-χώροι πρασίνου, πολιτιστικές δραστηριότητες και χρήσεις (και εκπαίδευση πλην πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας). Επισημαίνεται ότι για την πολεοδόμηση και οποιαδήποτε επέμβαση εντός του χώρου του στρατοπέδου Καψάλη, λόγω της ύπαρξης εντός αυτού των χαρακτηρισμένων μνημείων Λουτρών Σείχη Ιλαχή και Τζαμί Αχμέτ Μπέη, είναι απαραίτητη η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. (σε ότι αφορά τον καθορισμό αδόμητης ζώνης προστασίας πέριξ των μνημείων, καθορισμό περιορισμών δόμησης και χρήσεων στην περιβάλλουσα περιοχή, διατήρηση λοιπών αξιόλογων κτισμάτων κλπ.) και με κύριο άξονα την προστασία-ανάδειξη όλων των υφιστάμενων μνημείων και αξιόλογων κτισμάτων εντός του τώως στρατοπέδου. Τυχόν μεταγενέστερες αυστηρότερες ρυθμίσεις για την περιοχή του τώως στρατοπέδου Καψάλη εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ., κατ' ισχύ των προβλέψεων της παρούσας απόφασης.

Για τους χώρους άθλησης προβλέπονται δύο πυρήνες Α: ένας στη νοτιοδυτική επέκταση, στο γήπεδο του ΟΣΚ, και ένας στην εκτός σχεδίου περιοχή, δυτικά του οικισμού Γιαννιτών, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Όσο αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, στην πόλη των Γιαννιτών, απαιτείται σύμφωνα με τα ισχύοντα σταθερότυπα η δημιουργία πάρκου πόλης. Το μοναδικό μέχρι σήμερα πάρκο πόλης είναι το Φιλίππειο, που δεν ανταποκρίνεται στην πλήρη ανάπτυξη του οικισμού. Προβλέπεται συμπληρωματικά η δημιουργία ενός ακόμη πάρκου στα ανατολικά, κατά μήκος του ρέματος Τσιναρλί και σε συνδυασμό με τους εκτεταμένους χώρους πρασίνου της Π.Ε.2. Με κατάλληλες χωροθετήσεις κοινωφελών και κοινόχρηστων χρήσεων (π.χ. πρόνοια, πολιτισμός, αθλητισμός), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις της ρυμοτομίας θα αποτελέσει ισχυρό

πόλο αναψυχής και πολιτισμού για όλους τους κατοίκους του Δήμου.

Για τις προβλεπόμενες κοινόχρηστες - κοινωφελείς χρήσεις ακολουθεί ανάλυση ανά πολεοδομική ενότητα:

Πολεοδομική ενότητα 1: Μητρόπολη - Καρυώτικα

Στην Π.Ε.1, η οποία βρίσκεται στα βορειοδυτικά των Γιαννιτσών, προβλέπεται οικιστική επέκταση ίση με 930 στρ. περίπου στα βόρεια-βορειοδυτικά της. Ο πληθυσμός κορεσμού εκτιμάται να φτάσει τα 8.210 άτομα (πίνακας Π.2.4.3.2)

Όσο αφορά στις κοινωνικές υποδομές, στην Π.Ε.1 υπάρχουν ελλείψεις στις υποδομές της εκπαίδευσης και της πρόνοιας. Έτσι προβλέπεται (χάρτης Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ) η δημιουργία ενός λυκείου, δύο νέων δημοτικών σχολείων και τεσσάρων νηπιαγωγείων.

Προβλέπεται επίσης, η δημιουργία ακόμα δύο μονάδων παιδικού σταθμού, μιας μονάδας ΚΑΠΗ καθώς και ενός πολιτιστικού κέντρου. Επιπλέον στην Π.Ε.1, σύμφωνα με τον πίνακα κοινωνικών υποδομών (πίνακας Π.4.2.2), απαιτείται η δημιουργία 2 θρησκευτικών χώρων. Στο σύνολο της Π.Ε.1 προβλέπονται διάσπαρτα γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης, χώροι πρασίνου και πλατείες καθώς και οργανωμένοι χώροι στάθμευσης σε συνδυασμό με τις κοινωφελείς λειτουργίες και τα ρέματα που τη διασχίζουν. Στην Π.Ε.1 εντάσσεται το ένα από πάρκα πόλης, το Φιλίππειο, και ο χώρος της λαϊκής αγοράς (όπου προβλέπεται υπόγειος χώρος στάθμευσης). Εκτός των παραπάνω λειτουργιών στην Π.Ε.1 υφίστανται και λειτουργίες υπερτοπικής εμβέλειας, όπως το Πολυιατρείο του ΙΚΑ, το οποίο εξυπηρετεί όλο το Δήμο Γιαννιτσών.

Πολεοδομική ενότητα 2: Τσαλί

Η Π.Ε.2 αποτελεί τη βορειοανατολική ενότητα των Γιαννιτσών και βρίσκεται σε συνέχεια με την Π.Ε.1 στα ανατολικά της. Στην Π.Ε.2 πραγματοποιείται οικιστική επέκταση ίση με 255 στρ. Ο πληθυσμός κορεσμού αναμένεται να ανέλθει στα 5.450 άτομα (πίνακας Π.2.4.3.2).

Όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ προβλέπεται στον τομέα της εκπαίδευσης (πίνακας Π.4.2.2) η δημιουργία μιας μονάδας Λυκείου, η οποία εκτός από την Π.Ε.2 θα εξυπηρετεί και τους οικισμούς του Δαμιανού και τις Λεπτοκαρυάς (Π.Ε.9α και Π.Ε.9β αντίστοιχα), ενός ακόμα δημοτικού σχολείου καθώς και δύο νηπιαγωγείων, τα οποία απαιτούνται και λόγω ακτίνας εξυπηρέτησης. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία μιας μονάδας ΚΑΠΗ, η οποία θα εξυπηρετεί και την Π.Ε.4, ενός πολιτιστικού κέντρου και ενός ιερού ναού. Τέλος, προβλέπεται η χωροθέτηση χώρων αθλητισμού και πρασίνου, καθώς και οργανωμένων χώρων στάθμευσης. Στην Π.Ε.2 εντάσσεται το μεγαλύτερο τμήμα του νέου πάρκου πόλης.

Πολεοδομική ενότητα 3: Άγιος Γεώργιος

Η Π.Ε.3 καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα των Γιαννιτσών. Η επέκτασή της ισούται με 400 στρ. περίπου. Ο πληθυσμός κορεσμού εκτιμάται (πίνακας Π.2.4.3.2) ότι θα ανέλθει στα 7.000 άτομα περίπου.

Εξετάζοντας τις κοινωνικές υποδομές (πίνακας Π.4.2.4), διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Προβλέπεται, όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, η δημιουργία ενός χώρου ΚΑΠΗ (στη θέση του

χώρου στάθμευσης του ΟΤ 93, όπου προβλέπονται επίσης διοικητικές και κοινωφελείς χρήσεις), ενός νηπιαγωγείου και ενός πολιτιστικού κέντρου, τα οποία πρόκειται να χωροθετηθούν στην επέκταση της Π.Ε.3 καθώς και λειτουργιών διοίκησης νότια της Εθν. Οδού. Αναγκαία κρίνεται η δημιουργία χώρων άθλησης, στάθμευσης και πρασίνου, κυρίως σε συνδυασμό με τις σχολικές μονάδες (γυμνάσιο και λύκειο) νότια της Ε.Ο., οι οποίες προγραμματίζεται να επεκταθούν. Στην Π.Ε.3 εντάσσεται το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ΟΣΚ, όπου προβλέπεται η κατασκευή ενός πυρήνα αθλητισμού και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει μουσικό και αθλητικό γυμνάσιο και λύκειο, κλειστές και ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους πρασίνου και στάθμευσης.

Στα νότια του στρατοπέδου Καψάλη προβλέπεται η χωροθέτηση διοικητικών-κοινωφελών λειτουργιών (διοίκηση τοπικού- υπερτοπικού χαρακτήρα, δικαστήριο, κοινωφελείς υπηρεσίες), υπόγειου χώρου στάθμευσης και ελεύθερων χώρων-χώρων πρασίνου. Επισημαίνεται ότι λόγω της ύπαρξης εντός του στρατοπέδου Καψάλη των κηρυγμένων μνημείων και των λοιπών αξιόλογων κτισμάτων, για οποιαδήποτε παρέμβαση ή δόμηση τόσο εντός αυτού όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ο.

Πολεοδομική ενότητα 4: Άγιος Κωνσταντίνος

Η Π.Ε.4 βρίσκεται στα ανατολικά των Γιαννιτσών, μεταξύ της Π.Ε.2 και Π.Ε.5. Στην ενότητα αυτή προβλέπεται πολύ μικρή επέκταση ίση με 31 στρ. Ο πληθυσμός κορεσμού εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 8.250 κατοίκους (πίνακας Π.2.4.3.2).

Όσο αφορά τις κοινωνικές υποδομές (πίνακας Π.4.2.5), όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, προβλέπεται ένα νηπιαγωγείο, το οποίο θα χωροθετηθεί στο γήπεδο του δημοτικού βορειοδυτικά της Π.Ε.4, και ένας παιδικός σταθμός (σε γειτονικό τμήμα της Π.Ε.2). Ως προς τις ανάγκες για ΚΑΠΗ και θρησκευτικούς χώρους εξυπηρετείται από τη γειτονική Π.Ε.2. Επιπλέον, στην Π.Ε.4 προβλέπονται χώροι άθλησης και στάθμευσης και χώροι πρασίνου.

Πολεοδομική ενότητα 5: Αγία Παρασκευή

Η Π.Ε.5 βρίσκεται στα νοτιοανατολικά των Γιαννιτσών. Στην ενότητα αυτή προβλέπεται επέκταση ίση με 630 στρ. περίπου και ο πληθυσμός κορεσμού ανέρχεται σε 6.040 κατοίκους (πίνακας Π.2.4.3.2).

Αναφορικά με τις κοινωνικές υποδομές (πίνακας Π.4.2.6), όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, προβλέπονται στον τομέα της εκπαίδευσης 1 μονάδα Λυκείου και 1 μονάδα Γυμνασίου, οι οποίες εκτός από την ίδια Π.Ε. θα εξυπηρετούν τους οικισμούς του Αρχοντικού, του Μεσιανού και της Παραλίμνης. Επιπλέον, απαιτείται μια μονάδα δημοτικού και τρεις μονάδες νηπιαγωγείου λόγω ακτίνας εξυπηρέτησης. Στην Π.Ε.5 προβλέπεται επίσης μια μονάδα ΚΑΠΗ, ένας χώρος πολιτισμού, δύο ιεροί ναοί, οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, χώροι αθλητισμού και χώροι πρασίνου.

Η μικτή πυκνότητα (brutto) και ο μέσος συντελεστής δόμησης (ΣΔ) ανά Τμήμα Π.Ε. στον οικισμό Γιαννιτσών αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

Π.Ε.	Τμήμα Π.Ε.	Μ.Σ.Δ.	Μικτή Πυκνότητα
Π.Ε.1	1α	1,80	52 άτομα/Ha
	1β	1,00	
	1γ	0,80	
	1δ	0,60	
Π.Ε.2	2α	1,80	55 άτομα/Ha
	2β	1,00	
	2γ	0,80	
	2δ	0,80	
	2ε	0,60	
Π.Ε.3	3α	2,40	56 άτομα/Ha
	3β	1,80	
	3γ	1,00	
	3δ	0,80	
	3ε	0,60	
	3ζ	0,70	
	3η	0,40	
Π.Ε.4	4α	2,40	82 άτομα/Ha
	4β	1,80	
	4γ	1,00	
	4δ	0,80	
Π.Ε.5	5α	1,8 0	49 άτομα/Ha
	5β	1,00	
	5γ	0,80	
	5δ	0,60	

Πολεοδομική ενότητα 6: Πενταπλάτανος

Προβλέπεται, όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, η δημιουργία ενός Γυμνασίου, ενός δημοτικού, ενός νηπιαγωγείου και ενός παιδικού σταθμού, τα οποία θα εξυπηρετούν εκτός από τον οικισμό του Πενταπλάτανου, το Ασβεσταριό (Π.Ε.8) και το Ελευθεροχώρι (Π.Ε.9). Επιπλέον, προβλέπονται ΚΑΠΗ, πολιτιστικό κέντρο, ιερός ναός, χώροι άθλησης και πρασίνου και οργανωμένοι χώροι στάθμευσης. Τέλος, προτείνεται η επέκταση του γηροκομείου που βρίσκεται στα νότια του οικισμού διότι δεν επαρκεί.

Αμιγής κατοικία προβλέπεται στην επέκταση ενώ στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται χρήση γενικής κατοικίας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 4.Β). Χρήσεις τοπικού κέντρου προβλέπονται κεντρικά επί και πλησίον τμημάτων της συλλεκτικής οδού καθώς και στις νότιες επεκτάσεις μεταξύ γηροκομείου και στρατοπέδου Φιλιππάκου.

Η μικτή πυκνότητα (brutto) και ο μέσος συντελεστής δόμησης (ΣΔ) ανά Τμήμα Π.Ε. της Π.Ε. 6 αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

Π.Ε.	Τμήμα Π.Ε.	Μ.Σ.Δ.	Μικτή Πυκνότητα
Π.Ε.6	6α	0,80	26 άτομα/Ha
	6β	0,50	

Πολεοδομική ενότητα 7: Αρχοντικό και Μεσιανό

Η πολεοδομική ενότητα 7 αποτελείται από δύο οικισμούς, τον οικισμό του Αρχοντικού (Π.Ε.7α) και τον οικισμό του Μεσιανού (Π.Ε.7β).

Σε κανέναν από τους δύο οικισμούς που συνιστούν την Π.Ε.7 δεν προτείνεται οικιστική επέκταση ούτε σημαντική τροποποίηση της πολεοδομικής τους οργάνωσης, εξαιτίας του μικρού πληθυσμιακού μεγέθους, της διαμορφωμένης κατάστασης και των μικρών νέων αναγκών. Και οι δύο οικισμοί παρουσιάζουν θετική τάση, όμως το Αρχοντικό λόγω της δημιουργίας των Εργατικών Κατοικιών και της άμεσης γειτνίασης με τα Γιαννιτσακιά εκτιμάται πως θα παρουσιάσει μεγαλύτερη δυναμική τα προσεχή έτη.

Οι δύο οικισμοί μοιράζονται τις απαραίτητες υποδομές κι επομένως λειτουργούν συμπληρωματικά. Στο Αρχοντικό, όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, προβλέπεται η δημιουργία και ενός νηπιαγωγείου στο γήπεδο του δημοτικού. Αυτές οι δύο μονάδες θα εξυπηρετούν και τους μαθητές του Μεσιανού. Στον οικισμό Μεσιανού (χάρτης Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ) προβλέπεται η δημιουργία ενός δημοτικού - διοικητικού κέντρου που θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων και των δύο οικισμών. Στο χώρο του δημοτικού - διοικητικού κέντρου, εκτός από τις χρήσεις διοίκησης, προβλέπεται η δημιουργία περιφερειακού ιατρείου, ΚΑΠΗ και πολιτιστικού κέντρου. Στο χώρο του δημοτικού σχολείου, στον οικισμό του Μεσιανού, προβλέπεται η δημιουργία παιδικού σταθμού, που θα εξυπηρετεί και την Π.Ε.7α και την Π.Ε.7β. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία χώρων πρασίνου, γηπέδων αθλοπαιδιών μικτής χρήσης και οργανωμένων χώρων στάθμευσης και στους δύο οικισμούς (πίνακας Π.4.2.8 και Π.4.2.9).

Και στους δύο οικισμούς ορίζεται χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 4.Β με εξαίρεση τμήμα στα Β.Δ. του Αρχοντικού, όπου προβλέπεται χρήση αμιγούς κατοικίας.

Η μικτή πυκνότητα (brutto) και οι μέσοι συντελεστές δόμησης (ΣΔ) ανά Τμήμα της Π.Ε. 7 αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

Π.Ε. 7	Τμήμα Π.Ε.	Μ.Σ.Δ.	Μικτή Πυκνότητα
Αρχοντικό - Π.Ε.7α	7α1	0,80	9 άτομα/Ha
	7α2	0,60	
	7α3	0,50	
Μεσιανό - Π.Ε.7β	7β1	0,80	14 άτομα/Ha
	7β2	0,60	

Πολεοδομική ενότητα 8: Ασβεσταριό

Λόγω του μικρού μέγεθός του προγραμματικού πληθυσμού και της φυσιογνωμίας του, δεν συνιστάται η δημιουργία αυτόνομων μονάδων κοινωφελών εξυπηρέτησεων, και προβλέπεται μόνον η στέγαση χώρων διοίκησης στο χώρο του σχολείου, όπου θα συστεγάζεται και το περιφερειακό ιατρείο και το ΚΑΠΗ (χάρτης Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ). Στο Ασβεσταριό προβλέπεται πολιτιστικό κέντρο καθώς και χώροι πρασίνου και στάθμευσης, η θέση των οποίων είναι ενδεικτική και θα καθορισθεί κατά την πολεοδόμηση του οικισμού. Οι ανάγκες του πληθυσμού για τις υπόλοιπες λειτουργίες (εκπαίδευση, πρόνοια κλπ) προβλέπεται να ικανοποιηθούν από αντίστοιχες μονάδες στον πλησιέστερο οικισμό του Πενταπλάτανου. Προτείνεται η χρήση αμιγούς κατοικίας σε ολόκληρο τον οικισμό εκτός από ένα τμήμα στο κέντρο όπου προτείνεται η γενική κατοικία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 4.Β ενώ μετά την πολεοδόμηση του οικισμού είναι δυνατός ο καθορισμός επιπλέον περιοχών γενικής κατοικίας στα βόρεια του οικισμού.

Η μικτή πυκνότητα (brutto) και οι μέσοι συντελεστές δόμησης (ΣΔ) στην Π.Ε. 8 αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

Π.Ε.8	Μ.Σ.Δ.	Μικτή Πυκνότητα
Ασβεσταριό	0,30	13 άτομα/Ha

Πολεοδομική ενότητα 9: Δαμιανό και Λεπτοκαρυά

Η πολεοδομική ενότητα 9 περιλαμβάνει δύο οικισμούς, τον οικισμό του Δαμιανού (Π.Ε.9α) και τον οικισμό της Λεπτοκαρυάς (Π.Ε.9β).

Δεν προτείνονται επεκτάσεις και σημαντικές μεταβολές στην οργάνωσή των δύο οικισμών που συνιστούν την ΠΕ7 εξαιτίας του μικρού πληθυσμιακού μεγέθους, της διαμορφωμένης κατάστασης και των μικρών νέων αναγκών. Τμήμα του οριοθετημένου με απόφαση Νομάρχη οικισμού Δαμιανού στα ανατολικά εμπίπτει σε υπό κήρυξη εντοπισμένο αρχαιολογικό χώρο (νεολιθικός οικισμός) και για αυτό το λόγο το συγκεκριμένο τμήμα, που στερείται ρυμοτομικού σχεδίου, προβλέπεται κατ'αρχήν να εξαιρεθεί από την πολεοδόμηση (χάρτης Π.3.1). Κατά την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού οι μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας θα είναι δυνατή η πολεοδόμησή τμήματός του σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που θα κριθούν αναγκαίοι. Γενικότερα για τη δόμηση και οποιαδήποτε παρέμβαση εντός του τμήματος του οριοθετημένου οικισμού Δαμιανού εντός των ορίων του ανωτέρω εντοπισμένου αρχαιολογικού χώρου απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Προτείνεται η από κοινού οργάνωση όσο αφορά τις κοινωνικές υποδομές που κατανέμονται και στους δύο οικισμούς. Στον οικισμό του Δαμιανού, όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, προβλέπεται η δημιουργία χώρου διοίκησης, στον οποίο θα συστεγάζεται και το ΚΑΠΗ. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου, χώρων πρασίνου, γηπέδων αθλοπαιδιών

μικτής χρήσης και οργανωμένων χώρων στάθμευσης σε συνδυασμό με τους παραπάνω. Στον οικισμό της Λεπτοκαρυάς, όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, προβλέπεται η δημιουργία παιδικού σταθμού και περιφερειακού ιατρείου καθώς και οργανωμένων χώρων στάθμευσης.

Και στους δύο οικισμούς ορίζεται χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 4.Β.

Η μικτή πυκνότητα (brutto) και οι μέσοι συντελεστές δόμησης (ΣΔ) ανά Τμήμα της Π.Ε. 9 αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

Π.Ε. 9	Τμήμα Π.Ε.	Μ.Σ.Δ.	Μικτή Πυκνότητα
Δαμιανό - Π.Ε.9α	9α1	0,80	12 άτομα/Ha
	9α2	0,60	
Λεπτοκαρυά - Π.Ε.9β	9β1	0,80	5 άτομα/Ha
	9β2	0,60	

Πολεοδομική ενότητα 10: Ελευθεροχώρι

Το Ελευθεροχώρι είναι ο οικισμός που παρουσιάζει το μεγαλύτερο υψόμετρο σε σχέση με όλους τους οικισμούς του Δήμου και αξιόλογη θέα, καθώς είναι κτισμένος στις νότιες απολήξεις του όρους Πάικου. Η προβλεπόμενη στην Π.Ε.10 οικιστική επέκταση αφορά β' κατοικία. Αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα, τα οποία δεν βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Η οργάνωση του οικισμού σε δύο τμήματα οφείλεται στην ήδη διαμορφωμένη περιοχή παραθεριστικής κατοικίας στο βόρειο τμήμα, για την οποία απαιτείται πολεοδομική οργάνωση και εξυγίανση. Το άλλο τμήμα, σε μικρή απόσταση από το προηγούμενο, περιλαμβάνει τον οριοθετημένο οικισμό και εκτείνεται νότια - νοτιοανατολικά αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την οικιστική ανάπτυξη που συναντάται κατά μήκος του οδικού άξονα.

Σε όλη την ΠΕ προβλέπεται χρήση αμιγούς και μόνο σε μικρής έκτασης περιοχές και στα δύο τμήματα επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 4.Β. Η έκταση που καταλαμβάνουν οι υφιστάμενες κατασκευές χαρακτηρίζεται με την χρήση αυτή. Όσο αφορά τις κοινωνικές υποδομές προβλέπεται ένα δημοτικό κέντρο, στο οποίο εκτός από χρήσεις διοίκησης θα φιλοξενηθούν χρήσεις υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού (περιφερειακό ιατρείο, ΚΑΠΗ και πολιτιστικό κέντρο). Επιπλέον, προβλέπονται 2 εκκλησίες, χώροι πολιτισμού και υπαίθριες εγκαταστάσεις για θερινές εκδηλώσεις πολιτισμού, χώροι άθλησης, χώροι πρασίνου και οργανωμένοι χώροι στάθμευσης καθώς και χώροι εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο) λόγω της μεγάλης έκτασης και της τάσης μόνιμης εγκατάστασης κατοίκων.

Στην περιοχή επέκτασης το όριο αρτιότητας που θα καθορισθεί κατά την έγκριση των πολεοδομικών μελετών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 τ.μ.

Η μικτή πυκνότητα (brutto) και οι μέσοι συντελεστές δόμησης (ΣΔ) ανά Τμήμα της Π.Ε. 10 αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:



* 1 5 0 0 3 8 5 0 6 0 8 0 9 0 0 8 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster.et@et.gr

Π.Ε.10	Τμήμα Π.Ε.	Μ.Σ.Δ.	Μικτή Πυκνότητα
Ελευθερο-χώρι	10α	0,40	14 άτομα/ Ha
	10β	0,20	

Πολεοδομική ενότητα 11: Παραλίμνη

Στην Π.Ε.11 προβλέπεται οικιστική επέκταση βορειο-ανατολικά σε συνέχεια με τον οικισμό ενώ μικρή επέκταση γίνεται και νότια του οικισμού, ώστε να ενταχθεί στον οικισμό μικρή λωρίδα ιδιοκτησιών μεταξύ εγκεκριμένου ορίου με απόφαση Νομάρχη Πέλλας και περιοχής αναδασμού της γεωργικής γης.

Σε ολόκληρο τον οικισμό ορίζεται χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 4.Β.

Όσον αφορά στις κοινωνικές υποδομές, όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, προβλέπεται η δημιουργία δημοτικού κέντρου στην ανατολική επέκταση του οικισμού, όπου θα συγκεντρώνονται λειτουργίες διοικητικές και εγκαταστάσεις υγείας (προβλέπεται η δημιουργία περιφερειακού ιατρείου). Προβλέπεται επίσης η δημιουργία παιδικού σταθμού και ΚΑΠΗ σε γήπεδο του υφιστάμενου οικισμού, ενώ κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, γήπεδα αθλοπαιδιών και χώροι πρασίνου) στην επέκταση και στον υφιστάμενο οικισμό.

Η μικτή πυκνότητα (brutto) και οι μέσοι συντελεστές δόμησης (ΣΔ) ανά Τμήμα της Π.Ε. 11 αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

Π.Ε.11	Τμήμα Π.Ε.	Μ.Σ.Δ.	Μικτή Πυκνότητα
Παραλίμνη	11α	0,80	15 άτομα/ Ha
	11β	0,60	

Πολεοδομική ενότητα 12: Αμπελιές

Προβλέπεται μικρή οικιστική επέκταση ίση με 101 στρ. στα νότια και νοτιοδυτικά του οικισμού που έχει χαρακτηρίσει εξομάλυνσης του ορίου.

Αναφορικά με τις κοινωνικές υποδομές, όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, προβλέπεται ΚΑΠΗ και περιφερειακό ιατρείο στο χώρο του δημοτικού καταστήματος, πολιτιστικό κέντρο και Ιερός Ναός, γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης, χώροι πρασίνου και οργανωμένοι χώροι στάθμευσης καθώς και γυμνάσιο - λύκειο στο χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου, στα βόρεια του οικισμού. Η ανάγκη εξεύρεσης χώρου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκύπτει λόγω του μελλοντικού προβλεπόμενου πληθυσμιακού μεγέθους του οικισμού. Ο απαιτούμενος χώρος αθλητισμού - πυρήνας Α θα δημιουργηθεί νότια του οικισμού, με βάση το υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου.

Σε ολόκληρο τον οικισμό ορίζεται χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 4.Β.

Η μικτή πυκνότητα (brutto) και οι μέσοι συντελεστές δόμησης (ΣΔ) ανά Τμήμα της Π.Ε. 12 αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

Π.Ε.12	Τμήμα Π.Ε.	Μ.Σ.Δ.	Μικτή Πυκνότητα
Αμπελιές	12α	0,80	18 άτομα/ Ha
	12β	0,70	
	12γ	0,60	

Πολεοδομική ενότητα 13: Μελίσσι

Ακολουθείται γενικά η οργάνωση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης ενώ προβλέπονται μικρές τροποποιήσεις ως απόρροια του νέου προγραμματικού μεγέθους. Στο βόρειο τμήμα του Μελισσίου σχηματίζεται μια σημαντική ενότητα κοινωφελών λειτουργιών (διαμερισματικό κατάστημα, δημοτικό, νηπιαγωγείο, εκκλησία, γήπεδο αθλητισμού και πάρκο).

Αναφορικά με τις κοινωνικές υποδομές, όπως φαίνεται και στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ΚΑΠΗ, περιφερειακού ιατρείου και πολιτιστικού κέντρου, τα οποία προτείνεται να συστεγαστούν στο διαμερισματικό κατάστημα. Επιπλέον, απαιτείται ένας παιδικός σταθμός, ο οποίος χωροθετείται σε τμήμα του γηπέδου του διαμερισματικού καταστήματος.

Σε ολόκληρο τον οικισμό προβλέπεται χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 4.Β.

Η μικτή πυκνότητα (brutto) και οι μέσοι συντελεστές δόμησης (ΣΔ) ανά Τμήμα της Π.Ε. 13 αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

Π.Ε.13	Τμήμα Π.Ε.	Μ.Σ.Δ.	Μικτή Πυκνότητα
Μελίσσι	13α	0,80	18 άτομα/ Ha
	13β	0,70	

Για όλους τους οικισμούς του Δήμου γενικότερα ισχύουν:

Σε όλους τους χάρτες της παρούσας απόφασης η μορφή των οικοδομικών τετραγώνων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων είναι ενδεικτική και δεν μεταβάλλει την ισχύουσα ρυμοτομία (η οποία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Η θέση μιας χρήσης ή κοινωφελούς ή κοινόχρηστης λειτουργίας όταν απεικονίζεται με κυκλικό σύμβολο είναι ενδεικτική και θα χωροθετηθεί επακριβώς κατά την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης.

Όπου στις περιοχές επεκτάσεων ή στις προς πολεοδόμηση περιοχές με χρήση αμιγούς κατοικίας προβλέπεται με κυκλικό σύμβολο και χρήση γενικής κατοικίας ή κεντρικών λειτουργιών-τοπικού κέντρου, η θέση τους είναι ενδεικτική και θα προσδιορισθεί επακριβώς κατά την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης, όπου κριθεί αναγκαίο από την ειδικότερη πολεοδομική οργάνωση της περιοχής, ενώ μέχρι την πολεοδόμηση των εν λόγω επεκτάσεων ισχύουν οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας. Επίσης όπου στις περιοχές επεκτάσεων με χρήση γενικής κατοικίας προβλέπεται με κυκλικό σύμβολο και χρήση κεντρικών λειτουργιών-τοπικού κέντρου, η θέση τους είναι ενδεικτική και θα προσδιορισθεί επακριβώς κατά την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης, όπου κριθεί αναγκαίο από την ειδικότερη πολεοδομική οργάνωση της περιοχής, ενώ μέχρι την πολεοδόμηση των εν λόγω επεκτάσεων ισχύουν οι χρήσεις γενικής κατοικίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1

ΚΑΡΥΩΤΙΚΑ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ Π.Ε. 1										
Λειτουργίες		Χρήσεις		Εξυπηρετούμενος πληθυσμός		Σταθερότυπο γής	Σύνολο αναγκαίας γής (σε μ2)	Θεσιμοθετημένη κατάσταση (σε μ2)	Αναγκαία νέα γή (σε μ2)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		1		2			3=1x2	4	5=3+4	6
1. ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ	1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ		1	8.210	0,5 τ.μ./κατ.	4.105	810	4.000	Απαιτούνται 4 νέες μονάδες.
		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		1	8.210	1 τ.μ./κατ.	8.210	3.320	4.890	Απαιτείται 2 νέες μονάδες.
		ΓΥΜΝΑΣΙΟ		1	8.210	0,55 τ.μ./κατ.	4.515	5.022		
		ΛΥΚΕΙΟ		1	8.210	0,45 τ.μ./κατ.	3.694		3.694	Απαιτείται 1 μονάδα.
	1.2 ΠΡΟΝΟΙΑ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ		1	8.210	0,4 τ.μ./κατ.	3.284	2.270	2.000	Απαιτούνται 2 νέες μονάδες.
1.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		ΚΑΠΗ		1	8.210	0,1 τ.μ./κατ.	821		821	Απαιτείται 1 μονάδα.
		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		1	8.210	0,2 τ.μ./κατ.	1.642		1.642	Απαιτείται 1 μονάδα.
1.4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		Ι. ΝΑΟΣ		1	8.210	0,9 τ.μ./κατ.	7.389	2.504	4.885	Απαιτούνται 2 Ιερά Ναοί.
		ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ		1	8.210	1,5 τ.μ./κατ.	12.314		12.314	Απαιτούνται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης.
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ					45.973	13.926	34.246	
2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ- ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		1	8.210	2,5 τ.μ./κατ.	20.524	9.500	11.024	Απαιτούνται χώροι πρασίνου, πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές.
	2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ		1	8.210			3.733		Απαιτούνται οργανωμένοι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης.
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ					20.524	13.233	11.024	

1

Αποσά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.1

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.14: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ															
Λειτουργίες		Χρήσεις		Εξυπηρε- τούμενος πληθυσμός		Σταθερότυπο νησ		Σύνολο αναγκαίως γης (σε τ.μ.)		Θεσμοθετημένη κατάσταση (σε τ.μ.)		Αναγκαία νέα γη (σε τ.μ.)		Παρατηρήσεις	
		1		1.700		0,2 τ.μ./κατ.		340		4		5-3-4		6	
1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		1 1.700		0,2 τ.μ./κατ.		340		1.959		340		Απαιτείται 1 μονάδα, θα φιλοξενεί επιπλέον χρήσεις υγείας.	
1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ		1 1.700		0,5 τ.μ./κατ.		850		1.959					
		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		1 1.700		1 τ.μ./κατ.		1.700		7.380					
		ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ												Εξυπηρετείται από τα Παννιτσά.	
1.3 ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ		ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ		1 1.700		0,4 τ.μ./κατ.		680				1.000		Απαιτείται 1 μονάδα.	
		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ		1 1.700										Απαιτείται 1 μονάδα - θα στεγάζεται στο δημοτικό κέντρο.	
		ΚΑΠΗ		1 1.700		0,1 τ.μ./κατ.		170				170		Απαιτείται 1 μονάδα.	
1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		1 1.700		0,2 τ.μ./κατ.		340		1.737					
		Ι. ΝΑΟΣ		1 1.700		1,5 τ.μ./κατ.		2.550		12.593					
		ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ		1 1.700		1 τ.μ./κατ.		1.700						Απαιτείται η μεταφορά του σε περιοχή εκτός του συγκεκριμένου σχεδίου.	
1.5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ		1 1.700		5,5 τ.μ./κατ.		9.352		15.054				Απαιτούνται γήπεδα αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στην επέκταση.	
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ						17.683		38.723		1.510			
2. ΧΡΗΣΤΑ		ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ		1 1.700		2,5 τ.μ./κατ.		4.251		4.571				Απαιτούνται χώροι πρασίνου.	
2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ		ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		1 1.700											
		ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ		1 1.700										Απαιτούνται οργανωμένοι χώροι στάθμευσης.	
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ						4.251		4.571		0			
1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ															
2. ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΧΡΗΣΗ															
1 Συνολικός πληθυσμός του οικισμού Παραλίμνης															

Γ. Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των Πολεοδομικών Ενοτήτων, όπως φαίνεται στους πίνακες Π.2.4.3.1 και Π.2.4.3.2, την μικτή πυκνότητα (brutto) της κάθε Π.Ε. καθώς και τον προβλεπόμενο μέσο Συντελεστή Δόμησης ανά Πολεοδομική Ενότητα ή τμήμα Πολεοδομικής Ενότητας, όπως φαίνεται αναλυτικά στους πίνακες του προηγούμενου κεφαλαίου 4.Β και στους χάρτες Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ. Σε ότι αφορά την εφαρμογή των μέσων Σ.Δ. ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθ. 4 του ν. 2508/1997.

Δ. Τον καθορισμό ζωνών κινήτρων, μηχανισμών και παρεμβάσεων, όπως παρουσιάζονται στους Χάρτες Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ. Ειδικότερα προβλέπονται περιοχές προς ανάπτυξη (ν. 2508/1998 /ΦΕΚ 124Α', αρθ.8) σε κεντρικές περιοχές του οικισμού Γιαννιτσών, όπου διαπιστώνονται προβλήματα υποβάθμισης ή αλλοίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος και των κοινόχρηστων - κοινωφελών χρήσεων, ενώ περιλαμβάνουν και περιοχές γύρω από σημαντικούς οδικούς άξονες (όπως οδούς πρόσβασης, συλλεκτήριες, κόμβους). Στις ζώνες αυτές συντρέχουν σχεδόν όλες οι κατηγορίες προβλημάτων που αναφέρονται στο αρθ. 8 του ν. 2508/1997: μεγάλες κτιριακές πυκνότητες, ελλείψεις σε κοινόχρηστους- κοινωφελείς χώρους, συγκρούσεις χρήσεων γης, έλλειψη προστασίας και ανάδειξης ιστορικών, αρχαιολογικών, πολιτιστικών στοιχείων και δραστηριοτήτων της περιοχής (ιστορικός - μνημειακός άξονας οδού Στράντζη, περιοχή της Μητρόπολης, πρώην στρατόπεδο Καψάλη), αισθητική και εν γένει υποβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών στοιχείων. Σκοπό των παρεμβάσεων ανάπτυξης αποτελεί η ανασυγκρότηση των οικιστικών περιοχών, η οποία θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων χώρων και του δομημένου περιβάλλοντος και θα προωθήσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής. Επίσης, η κεντρική περιοχή του οικισμού των Αμπελειών ορίζεται ως περιοχή προς ανάπτυξη.

Στον οικισμό των Γιαννιτσών προβλέπεται Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ), έπειτα από εκτίμηση των πολεοδομικών και οικιστικών συνθηκών, ώστε να αποκατασταθούν ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες και να δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο να διατηρήσει σημαντικές κοινωφελείς εγκαταστάσεις και υποδομές. Ο Κοινωνικός Συντελεστής Δόμησης (ΚΣΔ) ορίζεται σε 0,40 και εφαρμόζεται στην επέκταση της Π.Ε.5 (τμήμα Π.Ε.5.δ) έκτασης 540 στρ. Επομένως, ο νέος συνολικός ΣΔ που θα προκύψει στο τμήμα Π.Ε.5.δ. της ΠΕ 5, εφόσον ενεργοποιηθεί η ΖΚΣ, θα ανέρχεται σε 1,00.

Καταργούνται οι ζώνες προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας στα βορειοδυτικά του οικισμού, που προβλεπόταν από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Γιαννιτσών (ΦΕΚ 975Δ'/16.10.1986, διόρθωση 1344Δ'/1986), δεδομένου ότι τα προγράμματα του ΟΕΚ έχουν υλοποιηθεί σε άλλες θέσεις του οικισμού Γιαννιτσών ή σε γειτονικούς οικισμούς.

Στον οικισμό του Ασβεσταρίου προβλέπεται να οριστεί ζώνη προστασίας του αρχιτεκτονικού συνόλου παραδοσιακής κληρονομιάς, διότι διαθέτει σημαντικά

δείγματα δομημένου περιβάλλοντος με αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον (ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία του οικισμού, παραδοσιακός ιστός κλπ). Η ένταξη της περιοχής στη ζώνη προστασίας έχει ως στόχο τη θεσμοθέτηση -σε επίπεδο πολεοδομικής μελέτης - ρυθμίσεων που θα αφορούν τις χρήσεις κλπ καθώς και κανονιστικών και ειδικών όρων δόμησης, με στόχο την προστασία, ανάδειξη και διατήρηση των αξιόλογων χαρακτηριστικών του οικισμού.

Προτείνεται ακόμη η κήρυξη ως διατηρητέων των παρακάτω μνημείων στον οικισμό των Γιαννιτσών:

- η κατοικία Μπόσκου-Μανδάλτης στο ΟΤ 282
- η κατοικία του δημάρχου Γιαννιτσών Μαγκριώτη στο ΟΤ 182
- το κτίριο του παλιού νοσοκομείου - πολυκέντρου στο ΟΤ 82
- το ιπποφορβείο νότια της Εγνατίας Οδού καθώς και του κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως στον οικισμό Ασβεσταρίου.

Οποιαδήποτε παρέμβαση ή δόμηση στον χώρο του τέως στρατοπέδου Καψάλη (τόσο στο εντός σχεδίου όσο και στο εκτός σχεδίου τμήμα του), λόγω της ύπαρξης εντός αυτού των χαρακτηρισμένων μνημείων, θα είναι δυνατή μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. Τυχόν μεταγενέστερες αυστηρότερες ρυθμίσεις για την περιοχή του τέως στρατοπέδου Καψάλη εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ., κατισχύουν των προβλέψεων της παρούσας απόφασης.

Επιπλέον, προτείνεται η διευθέτηση - με την πραγματοποίηση των κατάλληλων τεχνικών έργων μετά από ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες- των υδατορεμάτων που διατρέχουν τους οικισμούς (οικισμοί Γιαννιτσών, Δαμιανού και Λεπτοκαρυάς), με σκοπό την εξυγίανση των περιοχών γύρω από τα ρέματα, τα οποία συχνά μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης, η ανάπτυξη της περιοχής σε συνδυασμό με τους κοινόχρηστους - κοινωφελείς χώρους και η αποτροπή των κινδύνων για πλημμύρα ή κατολισθήσεις. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει το ρέμα Τσιναρλί, το οποίο γειτνιάζει με τις νέες οικιστικές περιοχές. Λόγω του μεγέθους και της μορφολογίας του απαιτούνται ειδικά τεχνικά έργα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και τη γεφύρωση των δύο όχθων.

Καταργούνται οι ρυθμίσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Γιαννιτσών (ΦΕΚ 975Δ'/16.10.1986, διόρθωση 1344Δ'/1986) που αφορούν τους εντοπισμένους χώρους στάθμευσης γεωργικών μηχανημάτων και οχημάτων. Για τις εν λόγω χρήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις ΠΕΠΔ.

Προβλέπονται ρυθμίσεις και αλλαγές επί μέρους χρήσεων γης (από χρήση γενικής κατοικίας σύμφωνα με το π.δ. 81/80/ΦΕΚ 27Α'/29.1.1980 σε γενική κατοικία του π.δ. 23.2.1987/ΦΕΚ 166Δ'/6.3.1987 με περιορισμούς, από κεντρικές λειτουργίες και τοπικό κέντρο πολεοδομικής ενότητας σε γενική κατοικία με περιορισμούς, από γενική κατοικία σε κεντρικές λειτουργίες και τοπικό κέντρο με περιορισμούς, αλλαγή χρήσης τμήματος του Ο.Τ. 223 από χώρο διοίκησης (ΟΤΕ) σε Κέντρο Πόλης και από

χώρο διοίκησης (Δημαρχείο, Αστυνομία, Δικαστήρια) σε κοινωνικές εξυπηρετήσεις και δημόσια διοίκηση, αλλαγή χρήσης τμήματος του Ο.Τ. 283β από χώρο ΚΑΠΗ σε χώρο πολιτισμού, αλλαγή χρήσης τμήματος του Ο.Τ. 93 από χώρο στάθμευσης σε χώρο κοινωνικών εξυπηρετήσεων και δημόσιας διοίκησης (όπου προβλέπεται και ΚΑΠΗ), δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης (υπόγειων ή υπέργειων) στα Ο.Τ. 85, 223, 221β και 436 καθώς και στην πλατεία ΠΙΚΠΑ που περικλείεται από τα Ο.Τ. 109β, 108α, 99, 97α και 110) και στο ΟΤ 43, αλλαγή ορίων των πολεοδομικών ενότητων και διαφοροποιήσεις της κυκλοφοριακής οργάνωσης (κεφ. Ε.1) κλπ.

Η αλλαγή ορίων των πολεοδομικών ενότητων στον οικισμό Γιαννιτών, που είχαν μικρό πληθυσμιακό και εκτατικό μέγεθος, όπως απεικονίζεται στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ, έχει ως σκοπό τη δημιουργία αυτόνομων ως προς τις κοινωνικές εξυπηρετήσεις πολεοδομικών ενότητων. Η οριοθέτηση των τμημάτων Πολεοδομικών Ενότητων για τις περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού Γιαννιτών ταυτίζεται με τα όρια των θεσμοθετημένων τομέων όρων δόμησης. Κατά την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου Γιαννιτών για την προσαρμογή του στις προβλέψεις της παρούσας απόφασης έγκρισης ΓΠΣ, μπορεί να εξετασθεί μεταξύ των άλλων και η δυνατότητα παρεκκλίσεων των Σ.Δ.

Προβλέπονται αλλαγές σχετικά με την κυκλοφοριακή οργάνωση (αναβάθμιση οδών σε συλλεκτήριες και η κατάργηση άλλων, καθώς και πεζοδρόμηση κάποιων οδικών αξόνων) λόγω των διαφοροποιήσεων στην πολεοδομική οργάνωση του οικισμού. Αναλυτικά η κυκλοφορική οργάνωση των οικισμών παρουσιάζεται στο Κεφ. Ε.1 «Μεταφορικό δίκτυο οικισμών - Κυκλοφορία», που ακολουθεί.

Ε. Τις προτάσεις για τις γενικές αστικές υποδομές, όπως φαίνονται στους Χάρτες Π.3.1- Π.3.2- Π.3.3γ, Π.3.3.α και Π.3.3.β:

Ε.1 Μεταφορικό δίκτυο - κυκλοφορία οικισμών

Κύριος στόχος του σχεδιασμού της κυκλοφορίας αποτελεί η αναδιοργάνωση του εσωτερικού αστικού δικτύου ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι οικιστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των επεκτάσεων, καθώς και οι χωροθετούμενες χρήσεις γης. Επιχειρείται η βελτίωση στις εισόδους των οικισμών και στις βασικές διασταυρώσεις, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι νέες χαράξεις να ακολουθούν τις ήδη υπάρχουσες. Ένα ακόμα κρίσιμο ζήτημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών, αποτελεί ο περιορισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στο εσωτερικό τους και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την κίνηση των πεζών.

Στον οικισμό Γιαννιτών, όπου πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η αποτροπή της εσωτερικής κυκλοφοριακής φόρτισης, προβλέπεται η δημιουργία μιας περιφερειακής οδού (κύρια υπεραστική συλλεκτήρια), που θα συνδέει την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας με τους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου παρακάμπτοντας τον οικισμό Γιαννιτών ενώ προτείνονται και οι απαιτούμενοι κόμβοι σύνδεσης με την υπάρχουσα Εθνική Οδό στις εισόδους προς τον οικισμό Γιαννιτών καθώς και με τους οδικούς

άξονες προς τους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου.

Προγραμματίζεται ένα δεύτερο κύκλωμα περιφερειακών οδών με χαρακτηριστικά κύριων αστικών συλλεκτήριων, με παράλληλη σχεδόν χάραξη με το προηγούμενο, που ξεκινάει και καταλήγει στην υπάρχουσα Ε.Ο. και αναπτύσσεται είτε στα όρια του οικισμού των Γιαννιτών είτε μεταξύ νέων και παλιών οικιστικών περιοχών του κλπ., διασχίζοντας και τις νότιες επεκτάσεις του Πενταπλάτανου. Για την καλύτερη λειτουργία του προβλέπεται τροποποίηση της όδευσης στο βόρειο τμήμα του τοπικού ρυμοτομικού στο Τσιναρλί.

Σημαντικό ρόλο στην κυκλοφοριακή οργάνωση διαδραματίζουν και οι συλλεκτήριες οδοί (η χάραξη των οποίων στις περιοχές επεκτάσεων είναι ενδεικτική και θα εξεταστεί και θα προσδιοριστεί με ακρίβεια κατά την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης).

Μια άλλη παράμετρος της κυκλοφοριακής οργάνωσης είναι η διατήρηση του δικτύου πεζοδρόμων, που προτείνει το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης των Γιαννιτών και η ενίσχυσή του με επιπλέον πεζοδρομήσεις, που στοχεύουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πεζών και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ενώ παράλληλα λειτουργούν συνδετικά ενώνοντας κοινόχρηστες - κοινωφελείς λειτουργίες. Στα Γιαννιτά το μεγαλύτερο τμήμα των πεζοδρόμων επιτρέπει την πρόσβαση τροχοφόρων (πεζοδρόμοι μικτής χρήσης οι οποίοι επιτρέπουν την κατά τόπους κίνηση των αυτοκινήτων των κατοίκων της περιοχής, τον εφοδιασμό των καταστημάτων κλπ.).

Στον οικισμό του Πενταπλάτανου διατηρείται το υπάρχον κυκλοφοριακό σύστημα λόγω της δεδομένης γεωμορφολογίας και πολεοδομικής οργάνωσης. Προτείνεται επιπλέον η αναβάθμιση μιας τοπικής οδού, κεντρικά στον οικισμό, σε συλλεκτήρια, ώστε να συνδέει τον οικισμό με την εξωτερική περιφερειακή οδό. Οι νότιες επεκτάσεις του οικισμού εξυπηρετούνται από το κύκλωμα της εσωτερικής περιφερειακής συλλεκτήριας των Γιαννιτών.

Η οργάνωση της κυκλοφορίας στους υπόλοιπους οικισμούς διατηρείται σε γενικές γραμμές, εκτός από περιορισμένες και σημειακές παρεμβάσεις που αφορούν την αναβάθμιση τοπικών οδών σε συλλεκτήριες οδούς και την πεζοδρόμηση οδών. Οι τροποποιήσεις οφείλονται στις νέες οικιστικές περιοχές και στη χωροθέτηση νέων κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων ή την ανασυγκρότηση των υπαρχόντων.

Το ΓΠΣ προβλέπει μόνο την οργάνωση του κύριου οδικού δικτύου και δίνει κατευθύνσεις για τις αρχές οργάνωσης του βασικού δικτύου πεζοδρόμων και δεν υπεισέρχεται σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατώτερης βαθμίδας και τοπικής κλίμακας.

Το προτεινόμενο κυκλοφοριακό σύστημα των οικισμών του δήμου και οι θέσεις των χώρων στάθμευσης εκτός οδού στο εσωτερικό των οικισμών φαίνεται στη σειρά χαρτών Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3γ.

Ε.2 Λοιπή τεχνική υποδομή οικισμών

Όλοι οι οικισμοί του Δήμου διαθέτουν δίκτυα ύδρευσης που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των κατοίκων τους και είναι τα περισσότερα κατασκευασμένα με

σύγχρονες προδιαγραφές. Ωστόσο, μεγάλο τμήμα του δικτύου ορισμένων οικισμών εξακολουθεί να αποτελείται από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και η αντικατάστασή του πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα.

Το έργο της υδροδότησης των νέων οικιστικών περιοχών του Π.Σ. Γιαννιτσών και δευτερευόντως του Ελευθεροχωρίου παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις και επιβάλλει τη διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου τροφοδότησης. Επίσης, απαιτείται η ολοκλήρωση του συστήματος υδροδότησης των οικισμών Αρχοντικού - Μεσιανού - Παραλίμνης για την επαρκή και ποιοτική τροφοδοσία τους.

Όλοι οι οικισμοί, εκτός από το Ελευθεροχώρι και το Ασβεσταριό, διαθέτουν σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης και η κατάσταση είναι σήμερα σε γενικές γραμμές ικανοποιητική. Πέρα από την κατασκευή παντοροϊκών δικτύων αποχέτευσης στους δύο προαναφερθέντες οικισμούς, απαιτείται η όσο το δυνατό πιο άμεση κατασκευή του δικτύου στις περιοχές των επεκτάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στην Παραλίμνη και το Μελίτσι, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται λόγω της επιπεδότητας και των πολύ χαμηλού υψομέτρου του εδάφους.

Σε όλους τους οικισμούς του Δήμου το τηλεπικοινωνιακό και ενεργειακό δίκτυο είναι επαρκές. Απαιτείται η εκτέλεση των αναγκών έργων για τη συντήρηση του, ενώ είναι αναγκαία η επέκτασή του στις περιοχές των οικιστικών επεκτάσεων.

Οι εγκαταστάσεις λοιπής τεχνικής υποδομής απεικονίζονται στους χάρτες Π.3.3.α και Π.3.3.β.

Ε.3 Ασφάλεια - Προστασία

Με σκοπό την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, θεομηνίες) επισημαίνονται σε κάθε οικισμό του Δήμου χώροι συγκέντρωσης του κοινού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι χώροι αυτοί είναι συνήθως ελεύθεροι χώροι, όπως πάρκα, πλατείες, ελεύθερα γήπεδα, όπου υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης του πληθυσμού. Στην πόλη των Γιαννιτσών, όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο καθώς δεν υπάρχουν μεγάλοι ελεύθεροι χώροι για τη συγκέντρωση των κατοίκων σε περίπτωση σεισμού ή άλλων περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης (εκτός από το πάρκο του Φιλίππειου και τη λαϊκή αγορά), προβλέπεται η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων στις επεκτάσεις, ιδιαίτερα στα ανατολικά μέσω της ενοποίησης των ελεύθερων εκτάσεων γύρω από το ρέμα Τσιναρλί, ώστε να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη ελεύθερη ζώνη, ικανή να συλλέξει τον κόσμο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, σε κάθε οικισμό του Δήμου προβλέπονται «Εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης». Πρόκειται για αποθηκευτικούς χώρους υλικών (κουβέρτες, σκηνές κλπ), δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής. Οι εγκαταστάσεις αυτές τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία των οικισμών και συσχετίζονται με κοινωφελείς χώρους (όπως Δημοτικό κατάστημα, περιφερειακό ιατρείο κλπ), όπου μπορεί κανείς να έχει εύκολη πρόσβαση.

Κρίνεται αναγκαία η κατασκευή υδροστομιών πυρόσβεσης και στους οικισμούς όπου δεν υπάρχουν, καθώς και η συμπλήρωση του δικτύου στον οικισμό Γιαννιτσών, ώστε να εξυπηρετούνται μεταξύ των άλλων και οι προτεινόμενες νέες επεκτάσεις και να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Τα υδροστόμια πυρόσβεσης που προτείνονται χωροθετούνται όσο το δυνατόν σε κεντρικότερα σημεία και επί των σημαντικότερων οδικών αξόνων. Επίσης, προβλέπεται η συντήρηση των ήδη υφιστάμενων πυροσβεστικών κρουνών.

Οι προβλεπόμενες υποδομές Ασφάλειας - Προστασίας απεικονίζονται στους χάρτες Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ

Το πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΓΠΣ για το σύνολο του Δήμου παρουσιάζεται στους Πίνακες Π.5.1 και Π.5.2 (από Π.5.1.1. έως Π.5.2.11). Ως έτος έναρξης της υλοποίησης του Προγράμματος θεωρείται το έτος 2009 και έτος ολοκλήρωσης το 2024. Το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και προεκτιμώμενο κόστος ανά έργο, επειδή για κάτι τέτοιο απαιτείται ειδική επεξεργασία, ώστε να είναι ρεαλιστική η προσέγγισή του. Όσο αφορά τις δυνητικές πηγές χρηματοδότησης, ενδεικτικά αναφέρονται με βάση τα ισχύοντα σήμερα και τα προγραμματιζόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), τα Π.Ε.Π., το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), τα χρηματοδοτικά προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. ΘΗΣΕΑΣ), τα τακτικά έσοδα του Δήμου κλπ.

Στους Πίνακες Π.5.1 περιλαμβάνονται οι μελέτες και τα έργα του Δήμου Γιαννιτσών ομαδοποιημένα σε τέσσερις κατηγορίες: Π.5.1.1 Τεχνική Υποδομή, Π.5.1.2 Κοινωνική Υποδομή και Π.5.1.3 Πολεοδομικές Μελέτες.

Στους Πίνακες Π.5.2 παρουσιάζονται οι μελέτες και τα έργα που προτείνεται να γίνουν σε κάθε οικισμό του Δήμου, ομαδοποιημένα σε δύο κατηγορίες (Κοινωνική Υποδομή και Τεχνική Υποδομή).

Οι προτεινόμενες μελέτες και τα έργα ιεραρχούνται κατά βαθμό προτεραιότητας (οι ενέργειες που αφορούν συνολικά το Δήμο Γιαννιτσών (Π.5.1) κρίνονται πρώτες σε προτεραιότητα σε σχέση με αυτές για τους οικισμούς με την έννοια ότι οι δεύτερες πρέπει να συνδυάζονται και να εντάσσονται σε γενικότερο συνδυασμό). Στους πίνακες της πρώτης ομάδας παρουσιάζονται αναλυτικά και με ιεραρχική σειρά οι μελέτες και τα έργα ανά κατηγορία.

Το άρθρο 6 του ν 2508/1997 προβλέπει τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των ΖΟΕ του Νομού. Μέχρι τη θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου φορέα στο Ν. Πέλλας, η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος και γενικότερα του ΓΠΣ Γιαννιτσών θα γίνεται από τον Δήμο (σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Πέλλας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Πίνακας Π.5.1.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Π.5.1.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	
Π.5.1.1.α. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	
α/α κατά προτεραιότητα	Μελέτες - Έργα
1	Μελέτη - κατασκευή του τμήματος της νέας χάραξης Εθνικής Οδού και μελέτη - κατασκευή των προτεινόμενων ανισόπεδων κόμβων
2	Μελέτη σκοπιμότητας σιδηροδρομικής σύνδεσης Δήμου Γιαννιτών με Π.Σ.Θ και Έδεσσα και μελέτη-κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου σύνδεσης Έδεσσας-Γιαννιτών- Θεσ/νίκης
3	Μελέτη - κατασκευή περιφερειακής οδού - παράκαμψης του οικισμού Γιαννιτών και του Πενταπλάτανου και των ισόπεδων κόμβων της
4	Μελέτη - κατασκευή οδού πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ.Α.
5	Μελέτη - κατασκευή παράπλευρων δρόμων της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας
6	Βελτίωση της οδού σύνδεσης Πενταπλάτανου - Ελευθεροχωρίου
7	Βελτίωση της οδού σύνδεσης Πενταπλάτανου - Ασβεσταρίου

Π.5.1.1.β. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	
α/α κατά προτεραιότητα	Μελέτες - Έργα
1	Ολοκλήρωση β' φάσης Ε.Ε.Λ. Γιαννιτών
2	Μελέτη - κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών αποχέτευσης σύνδεσης Μελισσιού- Ε.Ε.Λ. Γιαννιτών και Αρχοντικού-Μεσιανού- Παραλίμνης- Ε.Ε.Λ. Γιαννιτών
3	Μελέτη διαχείρισης υδατικού δυναμικού
4	Μελέτη και κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. και λοιπών έργων διαχείρισης απορριμμάτων
5	Βελτίωση - εκσυγχρονισμός του στραγγιστικού και αρδευτικού δικτύου

Π.5.1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	
α/α κατά προτεραιότητα	Μελέτες - Έργα
1	Μελέτη εκσυγχρονισμού και επέκτασης των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή των απαιτούμενων έργων
2	Μελέτη ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων Αρχοντικού και Πενταπλάτανου
3	Μελέτη αναβάθμισης της πίστας μότο - κρος και κατασκευή των απαιτούμενων έργων
4	Μελέτη και κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου
5	Μελέτη διαχείρισης δάσους Ελευθεροχωρίου σε συνεργασία με τους όμορους δήμους

Π.5.1.3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ		
α/α	Οικισμός	Μελέτες
1	Γιαννιτσά	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη περιοχών επέκτασης - Πράξη Εφαρμογής
2	Πενταπλάτα- νος	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη περιοχών επέκτασης - Πράξη Εφαρμογής
3	Αρχοντικό	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη εφαρμογής του τμήματος του οικισμού μεταξύ διανομής και ορίου Νομάρχη
4	Μεσιανό	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη εφαρμογής του τμήματος του οικισμού μεταξύ διανομής και ορίου Νομάρχη
5	Ασβεσταριό	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη Εφαρμογής
6	Δαμιανό	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη Εφαρμογής του τμήματος του οικισμού μεταξύ διανομής και ορίου Νομάρχη
7	Λεπτοκαρυά	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη εφαρμογής του τμήματος του οικισμού μεταξύ διανομής και ορίου Νομάρχη
8	Ελευθεροχώρι	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη εφαρμογής επέκτασης του οικισμού ως περιοχή Β' κατοικίας
9	Παραλίμνη	Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης & Πράξης εφαρμογής του τμήματος του οικισμού μεταξύ διανομής και ορίου Νομάρχη
		Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη εφαρμογής περιοχών επέκτασης
10	Αμπελειές	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη εφαρμογής περιοχών επέκτασης
11	Ίδρυση, οργάνωση και πολεοδόμηση οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων	

Πίνακας Π.5.2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Π.5.2.1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΠΕ 1-5

α/α	Μελέτες - Έργα
Α. Κοινωνική Υποδομή	
1	Μελέτη - κατασκευή κτιρίου δημοσίων - δημοτικών υπηρεσιών στην Π.Ε.1
2	Μελέτη - κατασκευή συνολικά 13 νηπιαγωγείων: 4 νηπιαγωγεία στην Π.Ε.1, 2 στην Π.Ε.2, 1 στην Π.Ε.3, 1 στην Π.Ε.4 στο γήπεδο του Δημοτικού, 3 στην Π.Ε.5 και 1 στην Π.Ε.6
3	Μελέτη - κατασκευή συνολικά 5 δημοτικών σχολείων: 2 στην Π.Ε.1 και από 1 στις Π.Ε.2, 5 και 6
4	Μελέτη - κατασκευή 2 γυμνασίων στις Π.Ε. 5 & 6
5	Μελέτη - κατασκευή 3 λυκείων στις Π.Ε.1, 2 & 5
6	Μελέτη - κατασκευή 3 βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών: 2 στην Π.Ε.1 και από 1 στις Π.Ε.4 και 6
7	Μελέτη - κατασκευή 5 συνολικά ΚΑΠΗ: από 1 στις Π.Ε.1, 2, 3, 5, και 6
8	Μελέτη - κατασκευή 5 συνολικά πολιτιστικών κέντρων: από 1 στις Π.Ε.1, 2, 3, 5 και 6
9	Μελέτη - κατασκευή γηροκομείου στην Π.Ε.6
10	Μελέτη - κατασκευή 6 Ιερών Ναών: 2 στην Π.Ε.1, 1 στην Π.Ε.2, 2 στην Π.Ε.5 και 1 στην Π.Ε.6
11	Μελέτη επέκτασης του καινούριου νεκροταφείου
12	Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού (πυρήνα Α και Β) στην επέκταση της Π.Ε.3 και στο εκτός σχεδίου γήπεδο του ΠΑΟΚ και γηπέδων αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στην επέκταση όλων των Π.Ε.
13	Μελέτη - κατασκευή ελεύθερων χώρων (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου) στις επεκτάσεις όλων των Π.Ε.

14	Μελέτη - κατασκευή οργανωμένων χώρων στάθμευσης σε όλες τις Π.Ε.
15	Μελέτη - κατασκευή αθλητικού και μουσικού γυμνασίου-λυκείου στην Π.Ε.3
B. Τεχνική Υποδομή	
16	Μελέτη - κατασκευή επέκτασης δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση τμημάτων υπάρχοντος δικτύου στην Π.Ε. 6
17	Μελέτη - κατασκευή επέκτασης παντοροϊκού δικτύου αποχέτευσης και σύνδεσής του με Ε.Ε.Λ. Γιαννιτών
18	Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων και κατασκευή απαιτούμενων έργων
19	Μελέτη ανάπλασης του κεντρικού τμήματος των Γιαννιτών και κατασκευή των απαιτούμενων έργων

Π.5.2.3. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΠΕ 6

α/α	Μελέτες - Έργα
A. Κοινωνική Υποδομή	
1	Μελέτη - κατασκευή νηπιαγωγείου στο γήπεδο του δημοτικού
2	Μελέτη - κατασκευή ΚΑΠΗ, περιφερειακού ιατρείου και πολιτιστικού κέντρου
3	Μελέτη - κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών μικτής χρήσης
4	Μελέτη - κατασκευή ελεύθερων χώρων (πάρκα, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου)
5	Μελέτη - κατασκευή οργανωμένων χώρων στάθμευσης
B. Τεχνική Υποδομή	
6	Αντικατάσταση - βελτίωση του δικτύου ύδρευσης
7	Μελέτη - κατασκευή αγωγού σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με την κεντρική μονάδα Ε.Ε.Λ. Γιαννιτών

Π.5.2.4. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ (7α) ΚΑΙ ΜΕΣΙΑΝΟΥ (7β) - Π.Ε.7

α/α	Μελέτες - Έργα
A. Κοινωνική Υποδομή	
1	Μελέτη - κατασκευή νηπιαγωγείου στο γήπεδο του δημοτικού στο Αρχοντικό
2	Μελέτη - κατασκευή δημοτικού κέντρου που θα φιλοξενεί χρήσεις διοίκησης, πολιτισμού, υγείας και πρόνοιας στο Μεσιανό
3	Μελέτη - κατασκευή μετατροπής του νηπιαγωγείου - δημοτικού σε παιδικό σταθμό στο Μεσιανό
4	Μελέτη - κατασκευή επέκτασης των αθλητικών εγκαταστάσεων εκτός των ορίων Μεσιανού σε πυρήνα Α
5	Μελέτη - κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στο Αρχοντικό
6	Μελέτη - κατασκευή ελεύθερων χώρων (πάρκα, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου)
7	Μελέτη - κατασκευή οργανωμένων χώρων στάθμευσης
B. Τεχνική Υποδομή	
8	Αντικατάσταση - βελτίωση του δικτύου ύδρευσης
9	Μελέτη - κατασκευή αγωγού σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με την κεντρική μονάδα Ε.Ε.Λ. Γιαννιτών

Π.5.2.5. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΟΥ - Π.Ε.8	
α/α	Μελέτες - Έργα
Α. Κοινωνική Υποδομή	
1	Μελέτη - κατασκευή μετατροπής του δημοτικού σχολείου σε δημοτικό κέντρο που θα φιλοξενεί χρήσεις διοίκησης, υγείας και πρόνοιας
2	Μελέτη - κατασκευή πολιτιστικού κέντρου
3	Μελέτη - κατασκευή χώρων πρασίνου και πλατείας
4	Μελέτη - κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών μικτής χρήσης
5	Μελέτη - κατασκευή οργανωμένων χώρων στάθμευσης
Β. Τεχνική Υποδομή	
6	Μελέτη - κατασκευή παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
Π.5.2.6. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ (9α) και ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ (9β) - Π.Ε.9	
α/α	Μελέτες - Έργα
Α. Κοινωνική Υποδομή	
1	Μελέτη - κατασκευή δημοτικού κέντρου που θα φιλοξενεί χρήσεις διοίκησης, πρόνοιας και υγείας στο Δαμιανό
2	Μελέτη - κατασκευή μετατροπής του δημοτικού σχολείου σε παιδικό σταθμό στη Λεπτοκαρυά
3	Μελέτη - κατασκευή ΚΑΠΗ στη Λεπτοκαρυά
4	Μελέτη - κατασκευή περιφερειακού ιατρείου στη Λεπτοκαρυά
5	Μελέτη - κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στη Λεπτοκαρυά
6	Μελέτη - κατασκευή ελεύθερων χώρων (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου) στο Δαμιανό
7	Μελέτη - κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στο Δαμιανό
8	Μελέτη - κατασκευή οργανωμένων χώρων στάθμευσης
Β. Τεχνική Υποδομή	
9	Μελέτη - κατασκευή δεξαμενής υδροδότησης στο Δαμιανό
10	Αντικατάσταση - βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στη Λεπτοκαρυά
11	Μελέτη - κατασκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
12	Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων και κατασκευή απαιτούμενων έργων

Π.5.2.7. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Ε.10	
α/α	Μελέτες - Έργα
Α. Κοινωνική Υποδομή	
1	Μελέτη - κατασκευή δημοτικού κέντρου που θα φιλοξενεί χρήσεις διοίκησης, πρόνοιας και υγείας
2	Μελέτη - κατασκευή πολιτιστικού κέντρου και υπαίθριων εγκαταστάσεων για θερινές εκδηλώσεις
3	Μελέτη - κατασκευή δύο Ιερών Ναών
4	Μελέτη - κατασκευή ελεύθερων χώρων (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου)
5	Μελέτη - κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών μικτής χρήσης
6	Μελέτη - κατασκευή οργανωμένων χώρων στάθμευσης
Β. Τεχνική Υποδομή	
7	Μελέτη - κατασκευή επέκτασης δικτύου ύδρευσης
8	Μελέτη - κατασκευή παντοροϊκού δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

Π.5.2.8. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ - Π.Ε.11	
α/α	Μελέτες - Έργα
Α. Κοινωνική Υποδομή	
1	Μελέτη - κατασκευή δημοτικού κέντρου, που θα στεγάζει και το περιφερειακό ιατρείο
2	Μελέτη - κατασκευή παιδικού σταθμού
3	Μελέτη - κατασκευή ΚΑΠΗ
4	Μελέτη - κατασκευή ελεύθερων χώρων (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου)
5	Μελέτη - κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών μικτής χρήσης
6	Μελέτη - κατασκευή οργανωμένων χώρων στάθμευσης
Β. Τεχνική Υποδομή	
7	Αντικατάσταση - βελτίωση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης
8	Βελτίωση και επέκταση του χωριστικού δικτύου αποχέτευσης
9	Μελέτη - κατασκευή αγωγού σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με την Ε.Ε.Λ. Γιαννιτσών

Π.5.2.9. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ - Π.Ε.12	
α/α	Μελέτες - Έργα
Α. Κοινωνική Υποδομή	
1	Μελέτη - κατασκευή μετατροπής τμήματος του διαμερισματικού καταστήματος σε περιφερειακό ιατρείο
2	Μελέτη - κατασκευή γυμνασίου - λυκείου στο χώρο του αθλητισμού
3	Μελέτη - κατασκευή ΚΑΠΗ
4	Μελέτη - κατασκευή πολιτιστικού κέντρου
5	Μελέτη - κατασκευή Ιερού Ναού
6	Μελέτη - κατασκευή ελεύθερων χώρων (πάρκα, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου)
7	Μελέτη - κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών μικτής χρήσης στην επέκταση και πυρήνα Α σε αγροτεμάχιο εκτός του οικισμού
8	Μελέτη - κατασκευή οργανωμένων χώρων στάθμευσης
Β. Τεχνική Υποδομή	
9	Μελέτη - κατασκευή επέκτασης του δικτύου ύδρευσης
10	α) Μελέτη - κατασκευή επέκτασης του παντοροϊκού δικτύου αποχέτευσης και β) Κατασκευή τμήματος αγωγού σύνδεσης δικτύου αποχέτευσης με την Ε.Ε.Λ. Γιαννιτσών
11	Μελέτη ανάπλασης του κεντρικού τμήματος της Π.Ε.12 και κατασκευή των απαιτούμενων έργων

Π.5.2.10. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ - Π.Ε.13	
α/α	Μελέτες - Έργα
Α. Κοινωνική Υποδομή	
1	Μελέτη - κατασκευή μετατροπής του διαμερισματικού καταστήματος σε χώρο που θα φιλοξενεί επιπλέον πολιτιστικό κέντρο, περιφερειακό ιατρείο και ΚΑΠΗ
2	Μελέτη - κατασκευή παιδικού σταθμού
Β. Τεχνική Υποδομή	
3	Αντικατάσταση - βελτίωση δικτύου ύδρευσης
4	Μελέτη - κατασκευή αγωγού σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με την Ε.Ε.Λ. Γιαννιτσών
5	Βελτίωση δικτύου όμβριων υδάτων

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

■ Ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων σε όλες τις ζώνες θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα δασική νομοθεσία, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης των δασικών χαρτών. Δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις ζώνες ΠΕΠ και ΠΕΠΔ, προστατεύονται από την δασική νομοθεσία και για οποιαδήποτε παρέμβαση σ' αυτές απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και η τήρηση της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπόμενων επεκτάσεων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλακες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία. Θεσμοθετημένα καταφύγια θηραμάτων διέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τις εν λόγω περιοχές.

■ Ο καθορισμός και η τροποποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των ζωνών προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ρεμάτων, καταφυγίων θηραμάτων, περιοχών προστασίας της φύσης του ν. 1650/1986 και γενικά προστατευμένων περιοχών φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις. Οι προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και ρυθμίσεις τους κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας, εφόσον είναι αυστηρότεροι της παρούσας.

■ Για τη δόμηση και τις διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο των μνημείων εντός της ζώνης προστασίας τους (π.χ. Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, κοιμητηριακού Ναού Αγ. Παρασκευής, Λουτρό Σείχη Ιλαχή (στρατόπεδο Καψάλη), Λουτρό Γαζή Εβρενός ή Λουτρά Καϊάφα, Μουσουλείο Γαζή Εβρενός, Μιναρές κατεστραμμένου τζαμιού στο Ο.Τ. 74α (οδός Μιλτιάδου, Πύργος Ωρολογίου, Τέμενος Μεζά ή Ισκεντέρ Μπέη, Τζαμί του Αχμέτ Μπέη (στρατόπεδο Καψάλη), Τουρμπές του Αχμέτ Μπέη στον οικισμό Γιαννιτών και Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δ.Δ. Αρχοντικού, Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δ.Δ. Παραλίμνης, Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δ.Δ. Πενταπλάτανου, κοιμητηριακός Ναός Αναλήψεως Δ.Δ. Ασβεσταρείου και λοιπών μνημείων) θα πρέπει να εγκρίνονται οι επί μέρους μελέτες από την αρμόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία των εργασιών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο η υλοποίηση των έργων και παρεμβάσεων θα πρέπει να εγκρίνεται από τα αρμόδια Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ. σύμφωνα με το ν. 3028/2002.

Γενικότερα για οποιαδήποτε διαμόρφωση ή επέμβαση σε αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία προστατευόμενα από το ΥΠ.ΠΟ. ή εντός των Αρχαιολογικών ζωνών απαιτείται η έγκριση των αρμόδιων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ. Εφόσον κατά την παρακολούθηση των εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους προκύπτουν αρχαιότητες, θα πρέπει να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη αρχαιολογική νομοθεσία κλπ.

■ Εντός της οριοθετημένης ζώνης των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας.

■ Στις περιοχές επέκτασης μέχρι την έγκριση των πολεοδομικών μελετών για τις επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με την παρούσα ισχύουν οι όροι και περιορισμοί της κείμενης νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση για κάθε χρήση, όπως εκάστοτε ισχύει, με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις των ειδικών, γενικών και μεταβατικών διατάξεων της παρούσας.

■ Κατά την μελλοντική πολεοδόμηση των οικισμών και των προβλεπόμενων επεκτάσεων τους καθώς και κατά την πολεοδόμηση των οργανωμένων υποδοχέων εντός των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων απαιτείται η εκπόνηση αναλυτικών γεωλογικών μελετών, που θα συνταχθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις εν λόγω περιοχές, και θα καθορίσουν τους γενικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία έργα καθώς και την εξαίρεση από δόμηση ή πολεοδόμηση όλων των ακατάλληλων ζωνών, των περιοχών μεγάλων κλίσεων άνω του 35% κλπ, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα συμπεράσματα της γεωλογικής διερεύνησης στο πλαίσιο της μελέτης ΓΠΣ. Για την αντιμετώπιση ειδικότερα των ρηγμάτων που διασχίζουν κάποιους οικισμούς (Γιαννισά, Πενταπλάτανος, Λεπτοκαρυά, Μεσιανό κλπ) και για την ελαχιστοποίηση πιθανών συνεπειών τους θα υιοθετηθούν σε κάθε περίπτωση τα μέτρα και οι ρυθμίσεις (αποστάσεις, εξαίρεση από δόμηση ή πολεοδόμηση ζωνών, όπου απαιτείται κλπ) που θα ορίσει η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας που θα εκπονηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά την πολεοδόμηση των περιοχών. Τα απαιτούμενα έργα εξυγίανσης, βελτίωσης, αποστράγγισης εδαφών κλπ. θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά την μελλοντική πολεοδόμηση των επεκτάσεων.

■ Σε όλες τις περιοχές ΠΕΠΔ/ΠΕΠ επιτρέπονται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά από τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης: οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας (μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., τηλεπικοινωνιών και ενέργειας των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας -ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ - ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί), οι εγκαταστάσεις έρευνας, τα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα (π.χ. μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί σταθμοί) και οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους, εφόσον δεν προβλέπονται από την παρούσα ή δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν στις προτεινόμενες από την παρούσα θέσεις.

■ Οι εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ) και τα συνοδά έργα των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα χωροθετούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τους όρους του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) - εξαιρουμένων των περιοχών που ορίζονται ρητά στο ανωτέρω Ειδικό Πλαίσιο - ύστερα από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τήρηση της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, μετά από γνωμοδότηση των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπηρεσιών (αρχαιολογι-

κές υπηρεσίες, δασικές υπηρεσίες κλπ) και τήρηση των ειδικών και γενικών ρυθμίσεων που επιβάλλει το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Εφαρμόζονται δε οι κατευθύνσεις, τα γενικά κριτήρια της νομοθεσίας και τυχόν ειδικοί κανονισμοί και πρότυπα που έχουν θεσμοθετηθεί για ορισμένες κατηγορίες έργων και των συνοδών τους.

■ Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24.5.1985 ΦΕΚ 270/Δ'/1985 και την κείμενη περιβαλλοντική και λοιπή νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, μετά την σύμφωνη γνώμη όλων των κατά περίπτωση συναρμοδίων φορέων (αρχαιολογικές, δασικές υπηρεσίες κλπ).

■ Η χωροθέτηση κοιμητηρίων επιτρέπεται στις περιοχές ΠΕΠ/ΠΕΠΔ, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί κοιμητηρίων και μετά τη σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση. Κατά την πολεοδομική των νέων οικιστικών περιοχών καθώς και για κάθε έγκριση ή επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον κοιμητηρίου απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών της κείμενης νομοθεσίας και η απομάκρυνση των υφιστάμενων κοιμητηρίων όπου δεν πληρούνται οι αποστάσεις και λοιπές απαιτούμενες προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.

■ Στις περιοχές των τέως στρατοπέδων κάθε επέμβαση θα πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής.

■ Περιορισμοί για κατασκευές και κτίρια:

■ Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων παρά μόνο προσωρινά σε εργοτάξια ή για λόγους έκτακτης ανάγκης.

■ Ειδικότεροι μορφολογικοί περιορισμοί που έχουν θεσμοθετηθεί κατά περιοχές ή οικισμούς εξακολουθούν να ισχύουν. Με τα διατάγματα πολεοδομικής είναι δυνατό να θεσμοθετηθούν αυστηρότεροι περιορισμοί.

■ Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα βιοτεχνίας - βιομηχανίας-επαγγελμ. εργαστηρίων, μπορούν να λειτουργούν, να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 /ΦΕΚ 68/Α' (μετά από διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης).

■ Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις κατά την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης του ΓΠΣ, που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας, δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί, να επισκευάζονται, εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται για λόγους χρήσεως, υγιεινής και εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα κεφάλαια και μετά από τήρηση της περιβαλλοντικής και λοιπής κείμενης νομοθεσίας.

■ Οι πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις επιτρέπονται στις ΠΕΠΔ «ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων» και «προστασίας αγροτικού και δασικού τοπίου» καθώς και στις περιοχές μη δασικού χαρακτήρα της ΠΕΠ «προστασίας δασικών εκτάσεων», μετά από διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τηρώντας τις αποστάσεις και λοιπές προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας (Αριθμ. απόφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 83840/3591/12.12.1986/ΦΕΚ 1Δ'/5.1.1987 κλπ). Επιπλέον των προηγούμενων -και

εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις- ορίζεται ελάχιστη απόσταση για την ανέγερση πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης 750 μ. από τα όρια των οικισμών Γιαννιτσών-Πενταπλατάνου και των προβλεπόμενων επεκτάσεων τους καθώς και 250 μ. από τον άξονα των δημοτικών οδών σύνδεσης Γιαννιτσών - Ελευθεροχωρίου και Γιαννιτσών - Ασβεσταριού.

■ Γήπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, εξακολουθούν να είναι άρτια και οικοδομήσιμα. Όπου προβλέπεται όριο κατάκτησης 6 στρ., δεν μεταβάλλονται οι ισχύουσες διατάξεις της εκτός σχεδίου νομοθεσίας για την αρτιότητα των γηπέδων, που παραμένουν ως έχουν.

■ Θεσμοθετημένα όρια ή απαγορεύσεις κατάκτησης, μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν.

■ Οι εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια (πχ τοπικά ρυμοτομικά) και οι οποίες τυχόν δεν απεικονίζονται στα πλαίσια του παρόντος ΓΠΣ, διατηρούν τις θεσμοθετημένες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησής τους. Οι περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς εξαιρούνται των προτεινόμενων ρυθμίσεων, οι χρήσεις και η δόμησή τους επιτρέπονται σύμφωνα με το ίδιο νομικό καθεστώς τους ή τις ειδικές για τους εν λόγω χώρους διατάξεις της νομοθεσίας.

■ Επιτρέπεται η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων (αμμοληψίες, γεωθερμικές γεωτρήσεις κλπ) μετά την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και αδειοδοτήσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά τη γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών.

■ Για τις περιοχές διέλευσης των γραμμών μεταφοράς 150KV και 400KV ισχύουν τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα για τις εν λόγω εγκαταστάσεις κείμενη νομοθεσία.

■ Οι ρυθμίσεις της παρούσας δε μεταβάλλουν την ισχύουσα ρυμοτομία (π.χ. μορφή Ο.Τ.), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται ρητά στην παρούσα. Επίσης, η παρούσα δεν υπεισέρχεται παρά μόνο ενδεικτικά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τοπικής κλίμακας (π.χ. πεζόδρομοι), οι οποίες θα εξειδικευτούν κατά τον υποκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό.

■ Στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου οικοδομικές άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία πλήρης φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας μέχρι τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 120Α'), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης της παρούσας σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η αναφερόμενη στην άδεια χρήση εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και μέσα στο χρόνο ισχύος τους. Μετά το πέρας του χρόνου ισχύος τους, δεν αναθεωρούνται ως προς το χρόνο ισχύος πλην της περίπτωσης ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναθεώρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

■ Για όλες τις επιτρεπόμενες εντός των ΠΕΠ-ΠΕΠΔ χρήσεις ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (π.δ. της 24.5.1985/ΦΕΚ 270Δ'/31.5.1985, όπως ισχύει) - εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται αυστηρότερες ρυθμίσεις από την παρούσα απόφαση - καθώς και η ειδικότερη για κάθε δραστηριότητα και έργο κείμενη νομοθεσία. Για έργα και δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση και λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

■ Όσες από τις επιτρεπόμενες χρήσεις και εγκαταστάσεις υπάγονται για την χωροθέτησή τους, την έκδοση


οικοδομικής άδειας και την λειτουργία τους σε έγκριση ειδικών φορέων, αυτές εφαρμόζονται όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2009


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ




Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **36%**









- Περιοχή ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων
Area for productive activities
- Περιοχή ελέγχου και περιορισμού της οικιστικής επέκτασης
Zone of residential expansion's control
- Εκπαίδευση
Education
- Αθλητισμός
Sports
- Ναυτοδελτιώσιες εγκαταστάσεις
Sea-sports installation
- Εγκαταστάσεις μέσης-μεγάλης
Μεσαίως εγκαταστάσεις
Medium installation
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
Sports installation
- Τουρισμός - Αναψυχή
Tourism - Recreation
- Ιδιώτικη χρήση
Special use
- Νεκροταφείο
Cemetery
- Στρατιωτική εγκατάσταση
Military installation
- Εθνικό Ίνστιτούτο Αγροτικής Έρευνας
National Institute of Agricultural Research


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ.Π.Ε.Χ.Θ.
Νομός Πέλλας
Δήμος Γιαννιτσών
Επικεφαλής: Επαφίου
Γ.Π.Σ. Γιαννιτσών
Το παρόν τοπογραφικό γράφημα
συντάχθηκε την ημερομηνία 5/06/11
12-6-09
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Λαζαρίδης
Επικεφαλής: Επαφίου
24/12/2009
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
Πάριος Μπάρας
Αρχιτέκτονας μηχανικός

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ & ΓΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ - ZONES OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT

- Όριο νέων οικιστικών περιοχών
New residential areas' limit
- Περιοχή οικιστικής ανάπτυξης - α' κατοικία
Zone of residential development - first residence
- Περιοχή οικιστικής ανάπτυξης - β' κατοικία
Zone of residential development - secondary residence

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ.Δ. ΠΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΚΑΒΑΡΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - Μ.Δ.Ε. ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Μ.Μ.Υ.
ΣΑΧΑΡΟΣ Γ. Α.Μ.

ΤΣΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ Β2: ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.2.α

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000

Για τους αναδόχους ΕΠΙΒΛΕΨΗ


Γ.Σ.Δ.Υ.Α./Ι.Σ.Α.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΑΤΩΝΗ 3-Α, 54225 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 5107027, 51070107
ΦΑΞ: 590557257
E-MAIL: gsa@gsa.gr
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.Κ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 04/06/11

Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ της Δ.Π.Ε.Χ.Θ. Κ.Μ.

ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΥΚΕΡΙΑ
Αρχιτέκτονα μηχανικός με Α' Βαθμό

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **37%**



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ - ADMINISTRATION LIMITS

- Όριο νομού
Limit of prefecture
- Όριο δήμου
Limits of municipality
- Όριο δημοτικών διαμερισμάτων
Limit of municipal departments
- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
Town limit by decision of the prefect
- Όριο εγκατεμένου σχεδίου
Town-plan limit
- Όριο νέων οικιστικών περιοχών
New residential areas' limit

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE

- Κύρια υπεραστική οδός
Primary arterial road
- Δευτερεύουσα υπεραστική οδός
Secondary arterial road
- Κύρια υπεραστική συλλεκτική οδός
Primary collector road
- Δευτερεύουσα υπεραστική συλλεκτική οδός
Secondary collector road
- Προτεινόμενη παράλληλη οδός
Suggested service road
- Ισοπέδος κόμβος
Intersection junction
- Προτεινόμενος ανισόπεδος κόμβος
Suggested multi-level junction
- Προτεινόμενος ισοπέδος κόμβος
Suggested intersection junction

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - WATER SUPPLY SYSTEM

- Βασικός σιγνός δίκτυου
Skeleton conduit
- Γεώτρηση
Drilling
- Αντλιοστάσιο
Pumping station
- Επιφάνεια δεξαμενή
Surface storage
- Υδατοπυργός
Elevated storage
- Διυλιστήριο
Refinery

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΤΕΥΣΗΣ - SEWER SYSTEM


- Κύριος σιγνός παντοράκου δικτύου
Main sewer of combined system
- Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού
Sewage treatment plant
- Προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
Suggested sewage treatment plant


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ENERGY SYSTEM

- Γραμμή υπερυψηλής τάσης (400 KV)
High voltage line (400 KV)
- Γραμμή υψηλής τάσης (150 KV)
High voltage line (150 KV)
- Γραμμή μέσης τάσης
Medium voltage line
- Υποσταθμός
Secondary station

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - TELECOMMUNICATION SYSTEM

- Υπόγειο τηλεφωνική γραμμή
Underground telephone line









- Υπόγειο τηλεφωνική γραμμή
Underground telephone line
- Κέντρο τηλεπικοινωνιών
Telecommunication centre
- ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ & ΣΤΡΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - IRRIGATION & DRAINAGE NETWORK**
- Περιοχή εξυπηρέτησης με αρδευτικό - στραγγιστικό δίκτυο
Area served by irrigation - drainage network
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - SOLID WASTES**
- Προγραμματιζόμενος Χάρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Κ.Υ.Τ.Α.)
Planned tip-land
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - SAFETY INFRASTRUCTURE**
- Πυροσβεστικός σταθμός
Fire station
- Σημείο υδρόληψης για πυρόσβεση
Water-supply point for fire

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΘ.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
12-6-09
5061
24/6/2009
Ο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
Παύλος Μπακούρας
Αρχιτέκτονας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	
	ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ Σ. Α.Τ.Μ. ΜΑΜΑΛΗΣ Φ. Α.Τ.Μ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π.Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Ο. Α.Τ.Μ. ΚΑΙΜΑΡΗΣ Δ. Α.Τ.Μ. ΚΑΛΟΓΡΩΠΟΥΛΟΣ Κ. Α.Μ. - Μ.Δ.Ε. ΧΩΡ.-ΠΟΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δ. Α.Τ.Μ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΟΥ Σ. Α.Μ. ΜΕΛΑΛΕΤ. Η.Μ.Μ.Υ. ΖΑΧΑΡΟΣ Π. Α.Μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ.Δ. ΠΑΝΝΙΤΣΩΝ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ	ΤΣΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ Β2: ΠΡΟΤΑΣΗ	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	Π.2.β
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000
Για τους αναδόχους 	ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η ΕΠΙΒΛΕΨΟΥΣΑ της ΔΙ.ΠΕ.ΧΘ. Κ.Μ. ΔΟΣΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ Αρχιτέκτονα μηχανικού με Α' βαθμό

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **36%**





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ - ADMINISTRATIVE LIMITS

- Όρια νομού
Limits of prefecture
- Όρια δήμου
Limits of municipality
- Όρια δημοτικών διαμερισμάτων
Limits of municipal departments
- Όρια οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
Town limits by decision of the prefect
- Όρια εγκαταρμένου σχεδίου
Town plan limits
- Όρια νέων αστικών περιοχών
New residential zone's limit

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - TRANSPORTATION NETWORK

- Κύρια υπεραστική αρτηρία
Primary intercity arterial road
- Δευτερεύουσα υπεραστική αρτηρία
Secondary intercity arterial road
- Κύρια υπεραστική συλλέκτρια
Primary intercity collector street
- Δευτερεύουσα υπεραστική συλλέκτρια
Secondary intercity collector street
- Κύρια αστική συλλέκτρια
Primary urban collector street
- Παρόλευρη οδός
Service road
- Σύστημα πεζοδρομίων
Pedestrian ways
- Ισοδύναμο κλάδος
Intersection junction
- Προτεινόμενος απλό κλάδος
Suggested intersection junction
- Προτεινόμενος ανισόβατος κλάδος
Suggested multi-level intersection junction

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο πολεοδομικής ενότητας
Urban unit boundary
- Όριο πολεοδομικής υποενότητας
Urban sub-unit boundary
- Όριο ημερίδας οικιστικής δόμησης
Plot-ratio sector's limit
- Πολεοδομική ενότητα
Urban unit
- Μέση πυκνότητα κατά πολεοδομική ενότητα
Brutto density per urban unit
- Μέση πυκνότητα κατά πολεοδομική ενότητα
Average plot-ratio sector
- Μέση πυκνότητα κατά πολεοδομική ενότητα
Average plot-ratio sector
- Όριο ζώνης Κοινωνικού Σκελετού
Specially enhanced plot-ratio for specified target groups
- Αιγής Κατοικία (Π.Δ. 23.2.87)
Residential area
- Γραμμή Κατοικία (Π.Δ. 23.2.87) - με ελαφρώς
Mixed Residential area
- Πολεοδομικό κέντρο (Π.Δ. 23.2.87) - με ελαφρώς
City centre
- Τοπικό κέντρο πολεοδομικής ενότητας/ γειτονιάς (Π.Δ. 23.2.87) - με ελαφρώς
Local centre of district/neighborhood
- Διοίκηση
Administration
- Δημαρχείο, Δημοτικό Καρτέρι
Townhall, Municipal Office
- Κοινωνικός εξοπλισμός
Public welfare use & public administration

- Πρόνοια
Welfare
- Παιδικός Σταθμός
Kindergarten
- Βρεφονηπιακός Σταθμός
Nursery School
- Παρεοικία
Home for the aged
- Κ.Α.Π.Η.
Place for the aged

- Αθλητισμός
Sports
- Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Playing Field: Football
- Γήπεδο μπάσκετ, τένις, βόλεϊ
Playing Field: Basket, Tennis, Volleyball
- Κλειστό Γυμναστήριο
Gymnasium
- Αθλητικό εγκαταστάσεις
Sports centre

- Πολιτιστικές Λειτουργίες
Cultural Activities
- Πολιτιστικό Κέντρο
Cultural Centre
- Μουσείο
Museum
- Ανοικτό Θέατρο
Open Theatre
- Εκκλησία
Church
- Κληρονομημένο αρχαιολογικό μνημείο
Listed archaeological monument

- Ελεύθεροι χώροι: χώροι πρασίνου, πάρκο, πλατεία
Open spaces: green areas, park
- Ελεύθεροι χώροι: παιδική χαρά
Open spaces: playground

- Τουρισμός - Αναψυχή
Tourism - Recreation
- Κατασκήνωση
Camping

- Υποθαλάσσιος χώρος στάθμευσης
Open parking
- Υπόγειος χώρος στάθμευσης
Underground parking
- Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων
Parking

- Ιδιωτική χρήση
Special use
- Στρατιωτική χρήση
Military use
- Μνηστροπείο
Cemetery
- Πυροσβεστικός σταθμός
Fire station
- ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας)
National Foundation of Agricultural Research


- Εγκατάσταση μέσων μαζικής μεταφοράς
Public transportation settlement
- Σταθμός υπεραστικών λεωφορείων
Intercity bus station

- Ειδικές Εξυπηρετήσεις
Special services
- Λαϊκή αγορά
Open market





Π.3.2 ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

- Όριο ζώνης προστασίας αρχαιολογικών συνόλων
Protection area limit of traditional heritage architectural units
- Όριο ανόρθωσης
Limit of regeneration area

- Εκπαίδευση
Education
- Νηπιαγωγείο
Nursery School
- Δημοτικό Σχολείο
Primary School
- Γυμνάσιο
Junior Secondary School
- Λύκειο
Senior Secondary School





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **35%**





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **37%**





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓια τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **36%**



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ - ADMINISTRATIVE LIMITS

- Οριο νομού
Limits of prefecture
- Οριο δήμου
Limits of municipality
- Οριο δημοτικών διαμερισμάτων
Limits of municipal departments
- Οριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχου
Town limits by decision of the prefect
- Οριο εγκαταστάσεων εργοδίου
Town plan limits
- Οριο νέων οικιστικών περιοχών
New residential zone's limit

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ENERGY SYSTEM

- Γραμμή υψηλής τάσης (150 KV)
High voltage line (150 KV)
- Γραμμή μέσης τάσης
Medium voltage line
- Πρωτεύων κύκλος χαμηλής τάσης
Main circuit
- Μικροσταθμιαστής
Transforming station


ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - TELECOMMUNICATION SYSTEM


- Υπόγειο Τηλεφωνική γραμμή
Underground telephone line
- Υποβλήρος καταστήματος (ΚΑΦΑΟ)
Telecommunity outdoor distributor
- Κέντρο τηλεπικοινωνιών
Telecommunication centre

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - TRANSPORTATION NETWORK

- Κύρια υπαρξιακή αρτηρία
Primary intercity arterial road
- Δευτερεύουσα υπαρξιακή αρτηρία
Secondary intercity arterial road
- Κύρια υπαρξιακή συλλεκτική
Primary intercity collector street
- Δευτερεύουσα υπαρξιακή συλλεκτική
Secondary intercity collector street
- Ισοπέδους ελάφους
Intersection junction
- Προτεινόμενος ισόπεδους ελάφους
Suggested intersection junction
- Προτεινόμενος ανισόπεδους ελάφους
Suggested multi-level intersection junction

Η απεικόνιση των ορίων και των υποδομών είναι ενδεικτική.





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ. ΠΕ.Χ.Α.
Νούμερο: 12-6-09
Αριθμός: 24/1
Όμιλος: Επένδυση
Όμιλος: Π.Π.2. Γιαννιτσών
Το παρόν τεύχος αφορά: 500/1
Αναπόδειξη: 12-6-09
Προσέλευση: 24/1
Ο Αρμόδιος: Π.Π.2. Γιαννιτσών
Παύλος Μπάκας
Αρχιτέκτων μηχανικός



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΕΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Σ. Α.Μ.
ΜΑΜΑΝΗΣ Φ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΚΑΙΜΑΡΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Α.Μ. - Μ.Δ.Ε. ΧΟΡ.ΠΟΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Φ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΔΟΥ Σ. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Π. Α.Μ.

ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ Β2 : ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.3.3.α

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Για τους αναδόχους







ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΨΟΥΣΑ της ΔΙ. ΠΕ.Χ.Α. Κ.Μ.

ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΥΚΕΡΙΑ
Αρχιτέκτων μηχανικός με Α' βαθμό

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **40%**





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ - ADMINISTRATIVE LIMITS

- ■ ■ ■ ■ Όριο νομού
Limits of prefecture
- ■ ■ ■ ■ Όριο δήμου
Limits of municipality
- Όριο δημοτικών διαμερισμάτων
Limits of municipal departments
- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων
με απόφαση Νομάρχη
Town limits by decision of the prefect
- ■ ■ ■ ■ Όριο εγκατεμένου σχεδίου
Town plan limits
- Όριο νέων οικιστικών περιοχών
New residential zone's limit

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ENERGY SYSTEM

- Γραμμή υψηλής τάσης (150 KV)
High voltage line (150 KV)
- Γραμμή μέσης τάσης
Medium voltage line
- Πρωτεύον δίκτυο χαμηλής τάσης
Main circuit
- Μετασχηματιστής
Transforming station


ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - TELECOMMUNICATION SYSTEM

- Υπόγειο Τηλεφωνική γραμμή
Underground telephone line
- Υπαίθριος καταμετρητής (ΚΑΦΑΔ)
Telecommunity outdoor distributor
- ▲ Κέντρο τηλεπικοινωνιών
Telecommunication centre

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - TRANSPORTATION NETWORK

- Κύρια υπεραστική αρτηρία
Primary intercity arterial road
- Δευτερεύουσα υπεραστική αρτηρία
Secondary intercity arterial road
- Κύρια υπεραστική συλλεκτρία
Primary intercity collector street
- Δευτερεύουσα υπεραστική συλλεκτρία
Secondary intercity collector street
- Ισάριθμος κόμβος
Intersection junction
- Προτεινόμενος ισάριθμος κόμβος
Suggested intersection junction
- Προτεινόμενος ανισάριθμος κόμβος
Suggested multi-level intersection junction

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ.Π.Ε.Χ.Π.
Νομός Πέλλας
Δήμος ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ομάδα Μελέτης
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Σ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΚΑΙΜΑΡΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - Μ.Δ.Ε. ΧΩΡ.ΠΟΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΔΟΥ Σ. Α.Μ.
ΜΕΛΑΛΙ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΖΑΧΑΡΟΣ Π. Α.Μ.
ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ
24/7/2009
Ο Διευθυντής Π.Ε.Χ.Π.
Πάλλος Αρχιτέκτων - Μηχανικός



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Σ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΚΑΙΜΑΡΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - Μ.Δ.Ε. ΧΩΡ.ΠΟΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΔΟΥ Σ. Α.Μ.
ΜΕΛΑΛΙ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΖΑΧΑΡΟΣ Π. Α.Μ.

ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ Β2 : ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.3.3.α

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Για τους αναδόχους


ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Σ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΚΑΙΜΑΡΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - Μ.Δ.Ε. ΧΩΡ.ΠΟΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΔΟΥ Σ. Α.Μ.
ΜΕΛΑΛΙ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΖΑΧΑΡΟΣ Π. Α.Μ.


ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ της Δ.Π.Ε.Χ.Π. Κ.Μ.

ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Αρχιτέκτων μηχανικός με Α.Π.Θ.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **33%**





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ - ADMINISTRATIVE LIMITS

- Ορια νομού
Limits of prefecture
- Ορια δήμου
Limits of municipality
- Ορια δημοτικών διαμερισμάτων
Limits of municipal departments
- Ορια οικισμού < 2.000 κατοίκων
με επίσημη Πυλωτή
Town limits by decision of the prefect
- Ορια εγκατεστημένου σχεδίου
Town plan limits
- Ορια νέων οικιστικών περιοχών
New residential zone's limit

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ENERGY SYSTEM

- Γραμμή υψηλής τάσης (150 KV)
High voltage line (150 KV)
- Γραμμή μέσης τάσης
Medium voltage line
- Πρωτεύον κύκλωμα χαμηλής τάσης
Main circuit
- Μετασχηματιστής
Transforming station


ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - TRANSPORTATION NETWORK

- Κύρια υπεραστική οδός
Primary intercity arterial road
- Δευτερεύουσα υπεραστική οδός
Secondary intercity arterial road
- Κύρια υπεραστική συλλέκτρια
Primary intercity collector street
- Δευτερεύουσα υπεραστική συλλέκτρια
Secondary intercity collector street
- Σταθμός κλίσης
Intersection junction
- Προτεινόμενος σταθμός κλίσης
Suggested intersection junction
- Προτεινόμενος αναστάθμις κλίσης
Suggested multi-level intersection junction

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - TELECOMMUNICATION SYSTEM


- Υπόγειο Τηλεφωνική γραμμή
Underground telephone line
- Υαλίνος κοινοχρήσιμος (ΚΑΒΑΔ)
Telecommunity outdoor distributor
- Κέντρο τηλεπικοινωνιών
Telecommunication centre

Η απεικόνιση αφορά και χωροθέτηση των προτεινόμενων τεχνικών υποδομών ανα αναγκή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ. Π.Ε.Χ.
Νομός: Πέλλας
Δήμος: Γιαννιτσών
Όμιλος: Ε.Χ.Α.Ε.Υ.
Τ.Π.2.1.Κ.Ν.Υ.Τ.Ε.Υ.
Το σχέδιο υπογράφεται σύμφωνα με το άρθρο 50α/12-6-09
Απόφαση Τ.Π.2.1.Κ.Ν.Υ.Τ.Ε.Υ. αριθμ. 24/24.7.2009
Ο Διευθυντής Γ.Κ.Υ. Τ.Π.Κ.Ε.Α.Ε.Υ.
Παύλος Μπέστη
Αρχιτέκτονας μηχανικός



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


ΓΕΩΛΟΓΟΣ


ΣΤΑΔΙΟ Β2 : ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	ΧΑΡΤΗΣ Π.3.3.α
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ	ΚΑΙΜΑΚΑ 1:5.000 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
Για τους αναδόχους ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Π.Ο. 1/2009 ΗΜΕΡΑ: 1/2/2009	ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΗΣ ΔΙ.ΠΕ.Λ.Δ. Κ.Μ. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΥΚΕΡΙΑ Αρχιτέκτονα μηχανικός με Α.Π.0406

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **36%**





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ - ADMINISTRATIVE LIMITS


- Όριο νομού
Limit of prefecture
- Όριο δήμου
Limit of municipality
- Όριο δημοτικών διαμερισμάτων
Limit of municipal departments
- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
Town limits by decision of the prefect
- Όριο εγκαταστάσιμου σχεδίου
Town plan limit
- Όριο νέων οικιστικών περιοχών
New residential zone's limit


ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - TRANSPORTATION NETWORK

- Κύρια υπαρστική οδός
Primary intensity arterial road
- Δευτερεύουσα υπαρστική οδός
Secondary intensity arterial road
- Κύρια υπαρστική συλλεκτική οδός
Primary intensity collector street
- Δευτερεύουσα υπαρστική συλλεκτική οδός
Secondary intensity collector street
- Ισοπέδος κόμβος
Intersection junction
- Προτεινόμενος ισοπέδος κόμβος
Suggested intersection junction
- Προτεινόμενος ανοιχτός κόμβος
Suggested multi-level intersection junction


ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - WATER SUPPLY SYSTEM

- Βασικός αγωγός δικτύου
Skeleton conduit
- Υδατόμυλος
Elevated storage
- Διζευκτή
Surface storage
- Γεώτρηση
Drilling
- Αντλιοστάσιο
Pumping station







ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ. ΠΕ.Χ.Θ.
ΠΕΛΛΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΕΓΚΛΗΤΗ
ΠΤΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΠΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
12-6-09 έκδοση τευχάρη γραμμών
5081/1
24/7/2009
ΣΕΠΡΟΗΚΕ
Πάλλος Χρήστος
Αρχιτέκτονας μηχανικός


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	
 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ.Δ. ΠΑΝΝΙΤΣΩΝ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ	ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ Σ. Α.Τ.Μ. ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π.Τ.Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ. ΚΑΛΑΜΗΣ Δ. Α.Τ.Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Τ.Μ. - Μ.Δ.Ε. ΧΟΡ.-ΠΟΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Μ. ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ. ΖΑΧΑΡΟΣ Π. Α.Τ.Μ. ΤΣΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ Β2 : ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	
ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΥΔΡΕΥΣΗ	ΧΑΡΤΗΣ Π.3.3.β
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ	ΚΑΙΜΑΚΑ 1 : 5.000 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
Για τους αναδόχους  ΓΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Κ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 1ης ΔΙ. ΠΕ.Χ.Θ. Κ.Μ. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Αρχιτέκτων μηχανικός με Α' βαθμό

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **36%**







ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ. ΠΕ. ΧΩ.
Νομός: Πέλλας
Δήμος: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Όμιλος: Γ.Π.2. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Το έργο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αναδοχικός: ΣΟΑ/Π
Προσέλαση: 24.11.2009
Ο έλεγχος: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
Ο Αρχιτέκτων: Π.Χ. Π.Κ.
Ποιότητα: Μ.Κ.Κ.
Αρχιτέκτων Μητρώο: 1000

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Τ.ΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Σ. Α.Μ.
ΜΑΜΑΛΗΣ Φ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΚΑΜΑΡΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Α.Μ. - Μ.Δ.Ε. ΧΩΡ./ΠΟΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΖΑΧΑΡΟΠ. Α.Μ.

ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ Β2 : ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ:

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π.3.3.β

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Για τους αναδόχους

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΤΗ 3/12/2007
ΤΗΛ: 0110/2540107
ΦΑΞ: 0110/2540107
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ




ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΨΟΥΣΑ της ΔΙ. ΠΕ. ΧΩ. Κ.Μ.


ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Αρχιτέκτων μηχανικός με Α.Β. 9490

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ. Π.Ε. Χ.Θ.
Νομός: Πέλλας
Δήμος: Γκιαννιτών
Οδός: Γ.Π.Ζ. Γκιαννιτών
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συντάσσεται την υπαριθμό 5061/
Π-6-09 απόφαση Γ' ναυαύ Γραμματεία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
έκδοση 24/7/2009
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αρχιτεκτονικός Π. Χ.Θ. Π.Κ.Μ.
Πάυλος Μπέκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **40%**



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ - ADMINISTRATIVE LIMITS

- ■ ■ ■ ■ Όριο νομού
Limit of prefecture
- ■ ■ ■ ■ Όριο δήμου
Limit of municipality
- - - - - Όριο δημοτικών διαμερισμάτων
Limit of municipal departments
- - - - - Όριο εγκατεμένου σχεδίου
με απόφαση Νομάρχη
Town limits by decision of the prefect
- - - - - Όριο εγκατεμένου σχεδίου
Town plan limit
- - - - - Όριο νέου οικιστικού πεδίου
New residential zone's limit

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - TRANSPORTATION NETWORK

- ■ ■ ■ ■ Κύρια υπεραστική οδός
Primary intercity arterial road
- ■ ■ ■ ■ Δευτερεύουσα υπεραστική οδός
Secondary intercity arterial road
- ■ ■ ■ ■ Κύρια υπεραστική συλλέκτρια
Primary intercity collector street
- ■ ■ ■ ■ Δευτερεύουσα υπεραστική συλλέκτρια
Secondary intercity collector street
- Ισόπεδος κόμβος
Intersection junction
- Προτεινόμενος ισόπεδος κόμβος
Suggested intersection junction
- ■ ■ ■ ■ Προτεινόμενος αναστοπικός κόμβος
Suggested multi-level intersection junction


ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - WATER SUPPLY SYSTEM

- Βασικός αγωγός δικτύου
Skeleton conduit
- Υδρόσυγγος
Elevated storage
- Δεξαμενή
Surface storage
- Γεώτρηση
Drilling
- Αντλιοστάσιο
Pumping station

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - SEWER SYSTEM

- Συλλεκτρίδα αποχετευτικού αγωγός
Collective sewer
- Βασικός αγωγός παροχρηματού δικτύου
Skeleton sewer of combined system
- Βασικός αγωγός αποχέτευσης χωριστού δικτύου
Skeleton sanitary sewer of separate system
- Περιοχή που εξυπηρετείται από δίκτυο
αποχέτευσης όμβριων υδάτων
Limit of area served by rain water system
- Προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
Suggested sewage treatment plant

Η απεικονιζόμενη κάρτα και χωροθέτηση των προτεινόμενων τεχνικών υποδομών είναι ενδεικτική.



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Σ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗΣ Φ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΚΑΙΜΑΡΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΚΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - Μ.Δ.Ε. ΧΩΡ. ΠΟΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΔΟΥ Σ. Α.Μ.
ΜΠΕΛΙΑΣ Γ. Ν.Μ.Μ.Υ.
ΖΑΧΑΡΟΣ Π. Α.Μ.

ΤΣΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ Β2 : ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ:
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.3.3.β


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Για τους αναδόχους

ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Η ΕΠΙΒΛΕΨΟΥΣΑ της ΔΠ.ΧΔ. Κ.Μ.






ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΥΚΕΡΙΑ
Αρχιτέκτων μηχανικός με Α' Βαθμό



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό **33%**





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ - ADMINISTRATIVE LIMITS

- | | |
|---|---|
|  | Όριο νομού
Limit of prefecture |
|  | Όριο δήμου
Limit of municipality |
|  | Όριο δημοτικών διαμερισμάτων
Limits of municipal departments |
|  | Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομαρχίας
Town limits by decision of the prefect |
|  | Όριο εγκατεστημένου σχεδίου
Town plan limit |
|  | Όριο νέων οικιστικών περιοχών
New residential zone's limit |

METASOPHICO ΔΙΚΤΥΟ - TRANSPORTATION NETWORK

- | | |
|--|--|
| | Κύρια υπεραστική οδός
Primary intercity arterial road |
| | Δευτερεύουσα υπεραστική οδός
Secondary intercity arterial road |
| | Κύρια υπεραστική συλλέκτρια
Primary intercity collector street |
| | Δευτερεύουσα υπεραστική συλλέκτρια
Secondary intercity collector street |
| | Ισόβαθος κόμβος
Intersection junction |
| | Προτεινόμενος ισόβαθος κόμβος
Suggested intersection junction |
| | Προτεινόμενος ανισόβαθος κόμβος
Suggested multi-level intersection junction |

AIKTYO YAPEYSHI - WATER SUPPLY SYSTEM

- | | |
|---|--|
|  | Βασικός σκελετός έργου
Skeleton conduit |
|  | Υψιστάμενος
Elevated storage |
|  | Δεξαμενή
Surface storage |
|  | Γεώτρηση
Drilling |
|  | Αντλιοστάσιο
Pumping station |
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

AKTYO ADOXETRYTHI, SEWER SYSTEM

- Συλλέκτης αποβλήτων αγωγής
Collective sewer
- Βασικός αγωγός παντοεισικού δικτύου
Skeleton sewer of combined system
- Βασικός αγωγός αναβρόχης χωριστού δικτύου
Skeleton sanitary sewer of separate system
- Περιοχή που εξυπηρετείται από δικτύο
αποβλήτων ύδατος υαυ
Limit of area served by urban water system
- Προτεινόμενη εγκατάσταση επίγειας λυμής
Suggested sewage treatment plant

Περιγραφή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΧΙΜΩΣ
 Pumping station: ΔΙ.ΠΕ.ΧΘ.
 Προτεινόμενη εγκατάσταση: ΠΕΛΛΑΣ
 Suggested sewage treatment: ΠΕΛΛΑΣ
 Η αποκρινόμενη χωρητικότητα των προτεινόμενων συστημάτων είναι ενδεικτική

ΕΡΕΥΝΑ
ΓΠ2 ΠΑΝΙΤΕΙΝ
το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα
συνοδεύει την υπέρβαση 5000/

12-609 Ανδραγαθή Ιστορικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη 24/7/2009
ΘΕΡΗΜΕΤ

© Ανδρονίκος Π. Χα. Π.Κ.Π.


Παύλος Μπέκας
Αρχιτέκτονας



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΝ
Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ANADOXOI

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΚ. - ΠΟΛΙΤΕΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Σ. Α.Μ.
ΜΑΜΑΛΗΣ Φ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο. Α.Τ.Μ.
ΚΑΒΑΡΔΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - Μ.Δ.Ε. ΧΩΡ. ΠΛΑΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΔΟΥ Σ. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΖΑΧΑΡΟΠ. Α.Μ.

ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ Β2 : ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ:
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.3.3.β
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Για τους αναδόχους

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΕΛΑΤΩΝ
 ΟΔΟΣ: 100
 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ: 100
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 100
 ΤΗΛΕΜΟΒΙΛΙΟ: 100

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΑΤΩΝ
 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ Ο.Κ.
 ΗΜΕΡΑ: 10/10/2010

ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Κ.Μ.
ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Αρχιτέκτων μηχανικός με Α' βαθμό

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	23104 23956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	210 4135228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	26610 89122
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	2610 638109	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2	2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	26510 87215	ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	25310 22858		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση	Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α'	150 €	40 €	15 €	Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Β'	300 €	80 €	30 €	Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Γ'	50 €	-	-	Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-	Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Δ'	110 €	30 €	-	Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: <http://www.et.gr>

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α'	225 €	190 €	Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Β'	320 €	225 €	Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.	2.250 €	645 €
Γ'	65 €	Δωρεάν	Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν	Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Δ'	160 €	80 €	Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α.Α.Π.	160 €	80 €	Α' + Β' + Δ' + Α.Α.Π.	-	450 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €			

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



* 1 5 0 0 3 8 5 0 6 0 8 0 9 0 0 8 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster.et@et.gr